

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

В. Ф. Павловский

« 2020 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (конкурентный лист)

по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:

«Текущий ремонт коридора 3-го этажа здания «Инженерный корпус».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Текущий ремонт коридора 3-го этажа здания «Инженерный корпус».
2	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 26 200 бел. руб. с НДС. Срок выполнения: октябрь 2020 г.
3	Место размещения объекта	Инженерный корпус.
4	Основания для проведения процедуры	Докладная записка от 07.10.2020. Дефектный акт от 07.10.2020.
5	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	Документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение: - справку обслуживающего банка об экономической состоятельности участника по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения; - сведения о задолженности по платежам в бюджет, по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего дню подачи предложения, за подписью руководителя участника. При наличии задолженности, предложение участника отклоняется и не допускается к дальнейшему рассмотрению. Участник отстраняется от дальнейшего участия в процедуре.
6	Источник финансирования	Собственные средства.
7	Условия платежей по договору	Расчет стоимости выполненных работ произвести по фактическим объемам работ, в течении 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
8	Критерии оценки предложения	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) – 100 %
9	Документы, предоставляемые претендентами	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету, расчет в текущих ценах с указанием коэффициентов снижения цены; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; -свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений
10	Сроки выполнения работ	Октябрь 2020 года.

11	Сроки и место предоставления конкурсных предложений	г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения 13 октября 2020 г. до 10-00ч. Предложения для процедуры закупки, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований документации по переговорам, к рассмотрению не принимаются.
12	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 13 октября 2020 г. 10-00ч. В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями.
13.	Срок проведения переговоров	13 октября 2020 года в 10-00ч.
14	Требование к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров	в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
15	Ценовые предложения предоставляются на языке	Русском.
16	Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 14 настоящей документации.
17	Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров	Разъяснение положений документации по процедуре закупки осуществляется по письменному запросу участника переговоров либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в переговорах.
18	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
19	Требования к участникам по проведению переговоров их уполномоченными лицами	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
20	Перечень участников	- определяет заказчик; - направляет участникам приглашения.
21	Особые условия	1. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 1.1. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; 1.2. в стоимости, указанной в конкурсном предложении, должны быть учтены все затраты,

		<p>связанные с выполнением предмета заказа;</p> <p>1.3. цена договора может быть изменена в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличения объемов фактически выполненных работ, не учтенных в ПСД; <p>1.4. заказчик не компенсирует Подрядчику командировочные затраты.</p>
22	Порядок проведения процедуры улучшения конкурсных предложений	Согласно установленного регламента от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
23	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Е.Э.Болбат

Приглашение к участию в процедуре закупки (конкурентный лист)
 по выбору подрядной организации для проведения ремонтных работ по объекту:
 «Текущий ремонт коридора 3-го этажа здания «Инженерный корпус».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Способ проведения переговоров	Без проведения предварительного квалификационного отбора. Без участия представителей участников.
2	Полное наименование организации (заказчик)	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X Ответственные лица: Евтух М.П. – предс. комиссии (+375162269206) Водич В. Н. – технич. специалист (+375297202945) Болбат Е. Э. – секретарь комиссии (+375162269211) e-mail: mts@brestvodka.com
3	Предмет заказа, стартовая цена и сроки выполнения	Текущий ремонт коридора 3-го этажа здания «Инженерный корпус». Обоснование необходимости производства работ: дефектный акт. Ориентировочная цена заказа 26 200 бел. руб. с НДС. (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости). Срок выполнения: октябрь 2020 года.
4	Информация о подаче предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения. Предложения предоставляются с фактическими ценами на материалы, с обоснованием статей снижения цены. Окончание подачи предложений 13 октября 2020 г. в 10-00ч.; Место подачи предложений: г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения. Порядок подачи предложений: в 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте;
5	Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 13 октября 2020 г. 10-00ч.
6	Место, дата и время проведения переговоров и подведения их итогов	Проведение переговоров: г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 13 октября 2020 г.10-00ч. Подведение итогов в сроки, установленные регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
7	Совокупность критериев, в соответствии с которыми определяется победитель	- цена конкурсного предложения (бел. руб.) –100%;

	переговоров	
8	Порядок получения документации	Отправляется с приглашением.
9	Срок заключения договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 15.04.2019 № 031-2019 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.
10	Иные данные	-

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки (конкурентный лист) в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: дефектный акт и смета от 07.10.2020 – на 6 л.

(наименование организации)

Код по ОКУД



УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер

Павловский В.Ф. /

202 0 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2020 в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	гл.энергтик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	завхоз <i>(должность)</i>	Хвесюк В.Ф. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед. инженер МАПП <i>(должность)</i>	Шлапаков А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
		<i>(инициалы, фамилия)</i>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

админ здание

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:стирание покрытия пола , отслаивание краски стен и потолков

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'


(описание дефектов)

Председатель комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	гл.энергтик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	завхоз <i>(должность)</i>	Хвесюк В.Ф. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед. инженер МАПП <i>(должность)</i>	Шлапаков А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
		<i>(инициалы, фамилия)</i>

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
3-ий этаж ул. Советская 1				
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,4	
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100м	0,26	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт	0,09	
	Пробивка проемов в кирпичных стенах (увеличение проема)	10м3	0,05	
	Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	100м2 развернуто й поверхност и	0,06	
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2	100 м2	0,147	
	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2	0,06	
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100м2	0,12	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз (откос)	100м2пов	0,12	
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная	100м2	0,12	
	Смена обоев плотных без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен	100м2	0,12	
	Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,4	
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок масляных	100м2	0,867	

Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,867	
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100м2	0,867	
Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм оконных и дверных плоских откосов	100м2	0,117	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,984	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза	100м2пов	0,984	
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"	100 м2	0,984	
<i>Кабинет отдел главного инженера ул. Советская 1</i>			
Окрашивание водоземлюсионными составами потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2	0,321	
Смена обоев плотных без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен	100м2	0,62	
Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100м2	0,321	
Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100м	0,234	
Устройство покрытий из плит osb	100м2	0,321	
Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 м2	0,321	
Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены)	100м	0,234	

Составил: мастер РСХ  / Водич В.Н. /

« _ » _____ 20__ г.

"Согласовано"

" " 202 г.

"Утверждаю"

" 07 " 2020 г.

главный инженер Павловский В.Ф. /

3-й инженер, корпус 10.20

www.BelStroyka.by верс. 1.17.14

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: админ здание

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Брестская обл.: зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

Расчет стоимости работ в ценах на 01.10.2020 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 6,94, ПНР = 6,94

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	
Поправочные коэффициенты		Объем работ			всего	в т.ч. з/пл.			
2 3-ий этаж ул. Советская 1									
пол									
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
1.	E11-47-3	100м ² 0,4	163,35 65,34	1 052,95 421,18	10,87 4,35	1,6 0,64	967,04 386,82	68,08 27,23	2 098,94 839,50
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, белая, для наружных и внутренних работ, м100/м150, ф75									
2.	1/10-230-50-40/20 C101-138062 Материал	I 0,28					679,8 190,34	47,86 13,4	727,66 203,74
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею									
3.	E11-49-1	100м 0,26	36,5 9,49	235,36 61,19	0,74 0,19	0,24 0,06	0,36 0,09	0,03 0,01	236,49 61,48
Плитка керамическая глазуванная									
4.	C803-244 Мат.разб.	M2 2,704							0 0
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, ф75									
5.	1/10-230-50-40/32 C101-138063 Материал	I 0,0182					405,39 7,38	28,54 0,52	433,93 7,9
Двери									
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах									
6.	E56-18-1	100шт 0,09	149,8 13,48	835,72 75,21	156,48 14,08	64,27 5,78			992,2 89,29
Пробивка проемов в кирпичных стенах (увеличение проема)									
7.	E69-8-3	10м ³ 0,05	280,67 14,03	1 729,5 86,48					1 729,5 86,48
Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу									
8.	E10-235-1	100м ² развер- нутой поверх- ности 0,06	253,17 15,19	1 707,63 102,46	16,53 0,99		366,97 22,02	25,83 1,55	2 116,96 127,02
Дюбель-крюк пластмассовый l 100 мм									
9.	3/13-30/10 C300-48220 Материал	шт 3,6					0,17 0,61	0,01 0,03	0,18 0,64
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x60									
10.	1/10-240-30-50/20 C101-15510 Материал	100 шт 0,042					3,04 0,13	0,21 0,01	3,25 0,14
Лента лм-5 ухл2									
11.	5/20-30-3/42 C552-899 Материал	100 M 9,18					17,46 160,47	0,84 7,72	18,32 168,19
Подвес прямой для профиля cd (пп)									
12.	1/10-230-55-20/10 C101-160976 Материал	шт 4,2					0,26 1,09	0,02 0,08	0,28 1,17
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27x28, 0,6 мм									
13.	1/10-230-55-20/121 C101-160957 Материал	M 6,72					0,92 6,18	0,06 0,44	0,98 6,62
Профиль для гипсокартона потолочный cd (пп) 60x27, 0,6 мм									
14.	1/10-230-55-20/141 C101-160960 Материал	M 18,3					1,41 25,8	0,1 1,82	1,51 27,62
Соединитель одноуровневый для профиля cd (пп)									
15.	1/10-230-55-20/158 C101-160974 Материал	шт 10,2					0,53 5,41	0,04 0,38	0,57 5,79
Соединитель продольный для профиля cd (пп)									
16.	1/10-230-55-20/161 C101-160977 Материал	шт 1,2					0,29 0,35	0,02 0,02	0,31 0,37

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего, руб.					Транспорт	общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы			
					всего	в т.ч. з/пл.				
17.	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x25 мм 1/10-240-45-10/16 C101-147800-1 Материал	шт 0,0162							0 0	
18.	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 E10-229-4	100 м2 0,147	96,75 14,22	577,38 84,87	21,63 3,18		70,19 10,32	4,94 0,73	674,14 99,1	
19.	Наличник деревянный тип н-1, размером 13x74 мм, окрашенный 2/50-30-10-10/20 C203-36000-1 Материал	м 56,889					2,69 153,03	0,19 10,77	2,88 163,8	
20.	Блок дверной внутренней входной в помещение общественного здания деревянный, однопольный, глухой, с порогом, щитовой двз д г 24-9 п щ 2/50-20-5-5/230 C203-19885 Материал	м2 14,7					101,66 1 494,4	7,16 105,21	108,82 1 599,61	
21.	Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 E10-237-3	100 м2 0,06	158,64 9,52	946,72 56,8	40,41 2,42		163,89 9,83	11,54 0,69	1 162,56 69,74	
22.	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором E61-7-1	100м2 0,12	385,06 46,21	2 620,95 314,51	20,98 2,52	11,94 1,43	497,83 59,74	34,96 4,2	3 174,72 380,97	
23.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз (откос) E15-311-1	100м2пов 0,12	31,99 3,84	221,8 26,62	0,37 0,04	0,18 0,02	44,13 5,3	3,1 0,37	269,4 32,33	
24.	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная E15-180-3	100м2 0,12	43,39 5,21	281,02 33,72	5,14 0,62	2,93 0,35	336,79 40,41	23,71 2,85	646,66 77,6	
25.	Смена обоев плотных без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен E63-13-4	100м2 0,12	69,42 8,33	468,24 56,19	0,37 0,04		211,46 25,38	14,89 1,79	694,96 83,4	
26.	Потолок Устройство подвесного потолка типа "armstrong" E34-142-1	100м2 0,4	190,89 76,36	1 231,91 492,76	3,59 1,44		14,74 5,9	1,04 0,42	1 251,28 500,52	
27.	Тяга к подвесу sap C101-160999 Материал	шт. 28					0,25 7	0,02 0,49	0,27 7,49	
28.	Уголок белый стальной, размером 19x24 мм, длиной 3 м 1/10-230-55-20/180 C101-160954 Материал	100 м. 0,204					41,67 8,5	2,93 0,6	44,6 9,1	
29.	Подвес регулируемый с зажимом для профиля sd (пп) 1/10-230-55-20/15 C101-160975 Материал	шт. 28					0,54 15,12	0,04 1,06	0,58 16,18	
30.	Плита потолочная типа "armstrong", размером 600x600 мм 1/10-230-95/50 C101-160950 Материал	м2 41,2					18,39 757,62	1,29 53,34	19,68 810,96	
31.	Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м 1/10-230-55-20/20 C101-160953 Материал	100 м. 0,344					70 24,08	4,93 1,7	74,93 25,78	
32.	Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м 1/10-230-55-20/30 C101-160951 Материал	100 м. 0,344					67,57 23,24	4,76 1,64	72,33 24,88	
33.	Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м 1/10-230-55-20/25 C101-160952 Материал	100 м. 0,716					66,67 47,74	4,69 3,36	71,36 51,1	
34.	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x60 1/10-240-30-50/20 C101-15510 Материал	100 шт. 0,41					3,04 1,25	0,21 0,09	3,25 1,34	
35.	Анкерный элемент потолочный C101-160975-1 Материал	шт. 28					0,6 16,8	0,04 1,18	0,64 17,98	
36.	Стены Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок маслянных E62-54-2	100м2 0,867	4,39 3,81	26,2 22,72			0,24 0,21	0,01 0,01	26,45 22,94	
37.	Грунтование внутренних поверхностей стен E13-73-2	100м2 0,867	5,04 4,37	30,08 26,08					30,08 26,08	

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм. Объем работ	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
38.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная 1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,026					486,97 12,66	34,28 0,89	521,25 13,55
39.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм E61-1-4	100м2 0,867	65,51 56,8	415,02 359,62	12,59 10,92	7,16 6,21	791,38 686,13	55,57 48,18	1 274,56 1 105,05
40.	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм оконных и дверных плоских откосов E61-1-11	100м2 0,117	147,44 17,25	1 082,46 126,65	23,73 2,78	19,22 2,25	737,16 86,25	51,75 6,05	1 895,1 221,73
41.	Грунтование внутренних поверхностей стен E13-73-2	100м2 0,984	5,04 4,96	30,08 29,6					30,08 29,6
42.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная 1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,0295					486,97 14,37	34,28 1,01	521,25 15,38
43.	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза E15-311-2	100м2нов 0,984	50,64 49,83	351,09 345,47	0,63 0,62	0,3 0,3	83,43 82,1	5,87 5,78	441,02 433,97
44.	Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка" E15-410-1	100 м2 0,984	237,25 233,45	1 747,12 1 719,17			14,56 14,33	1,03 1,01	1 762,71 1 734,51
45.	Грунтовка акриловая в/д 1/10-230-15/80 C101-23605 Материал	кг 17,7					14,75 261,07	1,04 18,38	15,79 279,45
46.	Декоративная лакокрасочный материал Capadecor C101-137410-ДШ Материал	кг 36					22,98 827,14	1,62 58,23	24,6 885,37
Итого по 3-ий этаж ул. Советская 1			651,69	4 441,5	44,19	17,04	5 496,61	383,24	10 365,54
ОХР и ОПР									3 638,73
Плановая прибыль									2 333,51
Итого по разделу									16 337,78
2 Кабинет отдел главного инженера ул. Советская 1									
Потолок									
47.	Окрашивание вододисперсионными составами потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% E62-17-4	100м2 0,321	33,54 10,76	218,2 70,04	2,16 0,69	1,38 0,44	31 9,95	2,16 0,69	253,52 81,37
Стены									
48.	Смена обоев плотных без подбора рисунка со сплошным шпатлеванием стен E63-13-4	100м2 0,82	69,42 43,04	468,24 290,31	0,37 0,23		211,46 131,11	14,89 9,23	694,96 430,88
Полы									
49.	Разборка покрытий полов из линолеума и резины E57-2-5	100м2 0,321	11,71 3,76	67,97 21,82	3,36 1,08	1,91 0,61			71,33 22,9
50.	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов E57-3-1	100м 0,234	2,9 0,68	17,31 4,05					17,31 4,05
51.	Устройство покрытий из плит osb E11-35-3	100м2 0,321	55,86 17,93	361,4 116,01	16,94 5,44	4,12 1,32	191,13 61,35	13,46 4,32	582,93 187,12
52.	Плита древесностружечная с ориентированными древесными частицами осп-3 (osb-3), толщиной 12 мм 1/10-100-35/30 C101-71903 Материал	100 м2 0,327					670,67 219,31	47,22 15,44	717,89 234,75
53.	Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт" E11-70-1	100 м2 0,321	43,84 14,07	262,66 90,73	29,51 9,47	0,24 0,08	5,08 1,63	0,35 0,11	317,6 101,94
54.	Покрывтие напольное рулонное гомогенное поливинилхлоридное для жилых, общественных и производственных объектов с полиуретановым усилением, толщиной 2 мм, класс износостойкости р (en 649), с однотонным или неярким абстрактным рисунком 1/10-125-20/350 C101-56631 Материал	м2 32,8					50 1 640	3,5 114,8	53,5 1 754,8
55.	Клей резиновый 88 са 1/10-230-35/215 C101-32900 Материал	кг 16,7					7,74 129,26	0,54 9,1	8,28 138,36
56.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная 1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,00161					486,97 0,78	34,28 0,06	521,25 0,84
57.	Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены) E11-40-6	100м 0,234	8,69 2,03	51,86 12,14	2,8 0,66		73,4 17,18	5,17 1,21	133,73 31,19

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты, чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Торцевая заглушка									
58.	C101-64707-1 Материал	шт. 2					0,5 1	0,04 0,07	0,54 1,07
Соединительная планка									
59.	C101-64707-2 Материал	шт. 8					0,5 4	0,04 0,28	0,54 4,28
Наружный угол									
60.	C101-64707-3 Материал	шт. 4					0,5 2	0,04 0,14	0,54 2,14
Внутренний угол									
61.	C101-64707-4 Материал	шт. 4					0,5 2	0,04 0,14	0,54 2,14
Итого по Кабинет отдел главного инженера ул. Советская 1			92,27	605,1	17,57	2,45	2 219,57	155,59	2 997,83
ОХР и ОПР									495,84
Плановая прибыль									317,98
Итого по разделу									3 811,65
ИТОГО прямые затраты:			743,96	5 046,6	61,76	19,49	7 716,18	538,83	13 363,37
Наименование затрат				%		Стоимость : руб.			
Зарплата рабочих						5046,6			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						61,74			
в т.ч. зарплата машинистов						19,49			
ОХР и ОПР				71.59% * 1,14		4134,57			
Плановая прибыль				47.58% * 1,1		2651,49			
Материалы без НДС						7716,14			
Транспортные расходы						538,77			
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						20149,31			
Прочие затраты						1722,47			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		1 722,47			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						21871,78			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности:						21 871,78			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:						21 871,78			
Итого объём работ для налогообложения:						21 871,78			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		4 374,36	
ВСЕГО выполнено работ:						26 246,14			
Всего освоено (справочно):						26 246,14			
Итого к оплате:						26 246,14 руб.			
(Двадцать шесть тысяч двести сорок шесть рублей четырнадцать копеек)									

Составил: _____

Проверил: _____