

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»  
В.Ф. Павловский  
«18» УМДРОВ 2022 года



**Приглашение к участию в процедуре закупки**

по выбору подрядной организации по объекту:

«Текущий ремонт пола цеха розлива водочного участка и экспортного отделения водочного участка».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBV30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК VLBBVY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт пола цеха розлива водочного участка и экспортного отделения водочного участка
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 30 850,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт, смета
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –60%; сроки выполнения – 40%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений,



		а также разъяснения их предложений.
12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	14 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>16. 08.</i> 2022 г. до <i>16:30</i> ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>18. 08.</i> 2022 г. <i>10:30</i> ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав

22		<p>холдинга.</p> <p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p><b>Примечание:</b> в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p> <p><b>Требования к покрытию:</b> высоконаполненное полимерное покрытие пола на основе эпоксидной смолы с «Цветными чипсами» толщиной не менее 3,5 мм с покрытием прозрачной эпоксидной смолой «Sikafloor 169». Покрытие пола должно быть монолитным, стойким к физико-механическим, химическим воздействиям, шероховатость «Апельсиновая корка».</p> <p><b>Внимание!</b> Альтернативные системы и материалы не рассматриваются.</p> <p><b>Опыт работы-</b> не менее 4-х аналогичных объектов за последние два года.</p>
----	--	--




Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение:  
дефектный акт- на 2л.  
смета - на 3 л.,  
предварительный расчет стоимости материалов к смете- на 1л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

 М.П.Евтух  
 В.Н.Водич  
 Ю.А.Кравчук



ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

[Empty box for OKUD code]

УТВЕРЖДАЮ  
 гл.инженер / Павловский В.Ф. /  
 08 2022 г.



### Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2022 в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	начальник ВУ <i>(должность)</i>	Бочкарёв В.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ву

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: царапины и трещины покрытия

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

*(описание дефектов)*


Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	начальник ВУ <i>(должность)</i>	Бочкарёв В.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>

#### ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<i>Водочный цех</i>				
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100м2	1,8071	К_мех.=0,5 К_труд.=0,5
	Шпатлевка поверхностей составом на основе эпоксидных смол	100м2	1,8071	
	Нанесение "чипсов" на покровный слой	100 м2	1,8071	
	Нанесение покровного состава при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов (2 слоя)	100 м2	1,8071	К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	Устройство плинтуса высотой 50 мм при устройстве полиминерального покрытия пола "Эсгрит дэко" и "Эсгрит 400"	100 м.п.	0,26	
<i>Экспортный цех</i>				
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100м2	2,02	К_мех.=0,5 К_труд.=0,5
	Шпатлевка поверхностей составом на основе эпоксидных смол	100м2	2,02	
	Нанесение "чипсов" на покровный слой	100 м2	2,02	
	Нанесение покровного состава при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов (2 слоя)	100 м2	2,02	К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	Устройство плинтуса высотой 50 мм при устройстве полиминерального покрытия пола "Эсгрит дэко" и "Эсгрит 400"	100 м.п.	0,28	

Составил:

 / /

«15» 08 20 22 з.



"Согласовано"

"Утверждаю"

" " 2022 г.

" 16 " 2022 г.

зам. ген. директора-главный инженер Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.22.2

полн. ЗО ВУ и ВУ 07.22

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Подрядчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: ву

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2022

Страница 1

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2022 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

№ п/п	Обоснование	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты, чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.				
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт
<b>Водочны цех</b>								
Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий								
1.	E11-15-7 K_мех.=0,5 K_труд.=0,5	100м2 1,8071	80,04 72,32	696,43 629,26	27,37 24,73			723,8 653,99
2.	C100-Фрез	шт 1,8071				98 177,1	6,9 12,47	104,9 189,57
Шпатлевка поверхностей составом на основе эпоксидных смол								
3.	E13-31-6	100м2 1,8071	67,97 122,83	558,1 1 008,54	23,53 42,52	13,6 24,58		581,63 1 051,06
Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки эд-20								
4.	1/10-130-16/94	кг 54,213				26 1 409,54	1,83 99,23	27,83 1 508,77
Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м								
5.	1/10-235-20/772	м2 3,6142				1,33 4,81	0,09 0,34	1,42 5,15
Песок сухой кварцевый (Slo2-87%) фракции 0,1-0,63 мм								
6.	4/1-5-40-40-10/20	т 0,054213				380 20,6	26,75 1,45	406,75 22,05
Песок сухой кварцевый (Slo2-99%) фракции 0,5-1,0 мм								
7.	4/1-5-40-40-20/30	т 0,054213				380 20,6	26,75 1,45	406,75 22,05
Отвердитель АФ-2								
8.	C100-АФ	кг 9,75834				17,7 172,72	1,25 12,16	18,95 184,88
Растворитель Р-4а								
9.	C100-Р4	кг 10,8426				3,2 34,7	0,23 2,44	3,43 37,14
Пигментная паста								
10.	C100-пигмент	кг 1,8071				16,62 30,03	1,17 2,11	17,79 32,14
Нанесение "чипсов" на покровный слой								
11.	E11-90-1	100 м2 1,8071	0,54 0,98	3,81 6,89				3,81 6,89
Флоки декоративные (чипсы)								
12.	C100-Флоки	кг 65,0556				41 2 667,28	2,89 187,78	43,89 2 855,06
Нанесение покровного состава при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов (2 слоя)								
13.	E11-86-1 K_мех.=2 K_мат.=2 K_труд.=2	100 м2 1,8071	9,73 35,17	70,84 256,03	9,24 33,4			80,08 289,43
Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м								
14.	1/10-235-20/772	м2 3,6142				1,33 4,81	0,09 0,34	1,42 5,15
Защитное покрытие на основе эпоксидных смол Sikafloor 169								
15.	C100-Sika169	кг 54,213				28,64 1 552,66	2,02 109,31	30,66 1 661,97
Растворитель Р-4а								
16.	C100-Р4	кг 7,2284				3,2 23,13	0,23 1,63	3,43 24,76
Устройство плинтуса высотой 50 мм при устройстве полиминерального покрытия пола "Эсгрит дэко" и "Эсгрит 400"								
17.	ИРСН	100 м.п. 0,26	32,18 8,37	241,68 62,84				241,68 62,84
Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки эд-20								
18.	1/10-130-16/94	кг 2,6				26 67,6	1,83 4,76	27,83 72,36
Песок сухой кварцевый (Slo2-87%) фракции 0,1-0,63 мм								
19.	4/1-5-40-40-10/20	т 0,013				380 4,94	26,75 0,35	406,75 5,29
Песок сухой кварцевый (Slo2-99%) фракции 0,5-1,0 мм								
20.	4/1-5-40-40-20/30	т 0,013				380 4,94	26,75 0,35	406,75 5,29



№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Защитное покрытие на основе эпоксидных смол Sikafloor 169									
21.	C100-Sika169	кг 1,3					28,64 37,23	2,02 2,62	30,66 39,85
Отвердитель АФ-2									
22.	C100-АФ	кг 0,468					17,7 8,28	1,25 0,58	18,95 8,86
Растворитель Р-4а									
23.	C100-Р4	кг 0,52					3,2 1,66	0,23 0,12	3,43 1,78
Флоки декоративные (чипсы)									
24.	C100-Флоки	кг 1,3					41 53,3	2,89 3,75	43,89 57,05
Итого по Водочны цех			239,67	1963,56	100,65	24,58	6295,93	443,24	8803,38
<b>Экспортный цех</b>									
Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий									
25.	E11-15-7 K <sub>мех</sub> =0,5 K <sub>труд</sub> =0,5	100м <sup>2</sup> 2,02	80,04 80,84	686,43 703,39	27,37 27,64				723,8 731,03
Фреза алмазная шлифовальная									
26.	C100-Фрез	шт 2,02					98 197,96	6,9 13,94	104,9 211,9
Шпатлевка поверхностей составом на основе эпоксидных смол									
27.	E13-31-6	100м <sup>2</sup> 2,02	67,97 137,3	558,1 1127,36	23,53 47,53	13,6 27,47			581,63 1174,89
Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки эд-20									
28.	1/10-130-16/94	кг 60,6					26 1575,6	1,83 110,92	27,83 1686,52
Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м									
29.	1/10-235-20/772	м <sup>2</sup> 4,04					1,33 5,37	0,09 0,38	1,42 5,75
Песок сухой кварцевый (SiO <sub>2</sub> -87%) фракции 0,1-0,63 мм									
30.	4/1-5-40-40-10/20	т 0,0606					380 23,03	26,75 1,62	406,75 24,65
Песок сухой кварцевый (SiO <sub>2</sub> -99%) фракции 0,5-1,0 мм									
31.	4/1-5-40-40-20/30	т 0,0606					380 23,03	26,75 1,62	406,75 24,65
Отвердитель АФ-2									
32.	C100-АФ	кг 10,908					17,7 193,07	1,25 13,59	18,95 206,66
Растворитель Р-4а									
33.	C100-Р4	кг 12,12					3,2 38,78	0,23 2,73	3,43 41,51
Пигментная паста									
34.	C100-пигмент	кг 2,02					16,62 33,57	1,17 2,36	17,79 35,93
Нанесение "чипсов" на покровный слой									
35.	E11-90-1	100 м <sup>2</sup> 2,02	0,54 1,09	3,81 7,7					3,81 7,7
Флоки декоративные (чипсы)									
36.	C100-Флоки	кг 72,72					41 2981,52	2,89 209,9	43,89 3191,42
Нанесение покровного состава при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов (2 слоя)									
37.	E11-86-1 K <sub>мех</sub> =2 K <sub>мат</sub> =2 K <sub>труд</sub> =2	100 м <sup>2</sup> 2,02	9,73 39,31	70,84 286,19	9,24 37,33				80,08 323,52
Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м									
38.	1/10-235-20/772	м <sup>2</sup> 4,04					1,33 5,37	0,09 0,38	1,42 5,75
Защитное покрытие на основе эпоксидных смол Sikafloor 169									
39.	C100-Sika169	кг 60,6					28,64 1735,58	2,02 122,19	30,66 1857,77
Растворитель Р-4а									
40.	C100-Р4	кг 8,08					3,2 25,86	0,23 1,82	3,43 27,68
Устройство плитуса высотой 50 мм при устройстве полиминерального покрытия пола "Эсгрит дэко" и "Эсгрит 400"									
41.	ИРСН	100 м.п. 0,28	32,18 9,01	241,68 67,67					241,68 67,67
Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки эд-20									
42.	1/10-130-16/94	кг 2,8					26 72,8	1,83 5,13	27,83 77,93
Песок сухой кварцевый (SiO <sub>2</sub> -87%) фракции 0,1-0,63 мм									
43.	4/1-5-40-40-10/20	т 0,014					380 5,32	26,75 0,37	406,75 5,69
Песок сухой кварцевый (SiO <sub>2</sub> -99%) фракции 0,5-1,0 мм									
44.	4/1-5-40-40-20/30	т 0,014					380 5,32	26,75 0,37	406,75 5,69



№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				Объем работ	заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт
в т.ч. з/пл.	всего	в т.ч. з/пл.							
45.	Защитное покрытие на основе эпоксидных смол Sikafloor 169 C100-Sika169	кг 1,4					28,64 40,1	2,02 2,82	30,66 42,92
46.	Отвердитель АФ-2 C100-АФ	кг 0,604					17,7 8,92	1,25 0,63	18,95 9,55
47.	Растворитель Р-4а C100-Р4	кг 0,56					3,2 1,79	0,23 0,13	3,43 1,92
48.	Флоки декоративные (чипсы) C100-Флоки	кг 1,4					41 57,4	2,89 4,04	43,89 61,44
Итого по Экспортный цех			267,55	2 192,31	112,5	27,47	7 030,39	494,94	9 830,14
<b>ИТОГО прямые затраты:</b>			<b>507,22</b>	<b>4 155,87</b>	<b>213,15</b>	<b>52,05</b>	<b>13 326,32</b>	<b>938,18</b>	<b>18 633,62</b>
Наименование затрат				%		Стоимость, руб.			
Зарплата рабочих						4155,87			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						213,15			
в т.ч. зарплата машинистов						52,07			
ОХР и ОПР				81,86%		3444,6			
Плановая прибыль				52,34%		2202,43			
Материалы без НДС						13326,34			
Транспортные расходы						938,16			
<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>						<b>24280,55</b>			
Прочие затраты						1430,7			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		1 430,70			
<b>Итого строительных и иных специальных монтажных работ:</b>						<b>25711,25</b>			
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности						<b>25 711,25</b>			
<b>Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации</b>						<b>25 711,25</b>			
<b>Итого объем работ для налогообложения</b>						<b>25 711,25</b>			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		5 142,25	
<b>ВСЕГО выполнено работ:</b>								<b>30 853,50</b>	
<b>Всего освоено (справочно):</b>								<b>30 853,50</b>	
<b>Итого к оплате: 30 853,50 руб.</b>									
Тридцать тысяч восемьсот пятьдесят три рубля пятьдесят копеек									

Составил: \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ /



Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"  
 Подрядчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"  
 Объект: ВУ

Предварительный расчет стоимости материалов к смете

Страница: 1	Наименование материала	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
<i>Материалы Подрядчика</i>								
1.	Защитное покрытие на основе эпоксидных смол Sikafloor 169	C100-Sika169	кг	117,513	28,64	3 365,57	7,04	236,94
2.	Лента малярная, односторонняя, 50 ммx50 м	1/10-235-20/772	M2	15,3084	1,33	20,36	7,04	1,43
3.	Отвердитель Аф-2	C100-АФ	кг	21,63834	17,7	383	7,04	26,96
4.	Песок сухой кварцевый (SiO2-87%) фракции 0,1-0,63 мм	4/1-5-40-40-10/20	T	0,141813	380	53,89	7,04	3,79
5.	Песок сухой кварцевый (SiO2-99%) фракции 0,5-1,0 мм	4/1-5-40-40-20/30	T	0,141813	380	53,89	7,04	3,79
6.	Пигментная паста	C100-пигмент	кг	3,8271	16,62	63,61	7,04	4,48
7.	Растворитель Р-4а	C100-Р4	кг	39,351	3,2	125,92	7,04	8,86
8.	Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки эд-20	1/10-130-16/94	КГ	120,213	26	3 125,54	7,04	220,04
9.	Флоки декоративные (чипсы)	C100-Флоки	кг	140,4756	41	5 759,5	7,04	405,47
10.	Фреза алмазная шлифовальная	C100-Фрез	шт	3,8271	98	375,06	7,04	26,4
Итого материалов						13 326,34		938,16

**Всего материалов:**

**Всего оборудования:**

**Всего:**

13 326,34 без НДС

0 без НДС

13 326,34 без НДС

938,16 без НДС

0 без НДС

938,16 без НДС

Составил: \_\_\_\_\_