

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор /  / Н. А. Симончик

« 30 » « 08 » 2024г.

СМЕТА

НА ОБЪЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЛАВНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ЗАВОДА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАЦЕВИЧИ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1»

Составлена в ценах на сентябрь 2024

№ п/п	№ позиции	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, руб.					Трудовые затраты ВСЕГО	
					З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт		Общая стоимость
						ВСЕГО	в т.ч. з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цены на 01.07.2024, Тарифная ставка 4-го разряда = 12.73, Регион: Брестская обл (без НДС) , транспорт - 6.07%,14.14%,15.79%,16.09%
Н10=78.6400,70.7500;Н11=57.1600,67.4200;

Смета: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Ж2-30-30-9. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖ

1	1	E46-44-1 (Н10)	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ Разряд=3.000 , к=0.8599	100 М2 ПРОЕМОВ 0.18	2063.86 371.49	93.91 16.90	61.32 11.04			2157.77 388.39	194.140 34.95
2	2	E9-49-1 (Н11)	ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ Разряд=4.000 , к=1.0000	100 ШТ. БОЛТОВ 0.08	167.27 13.38	0.84 0.07	0.55 0.04			168.11 13.45	13.190 1.06
3	3	E64-1-10 (Н10)	РАЗБОРКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПИЛЯСТР И АРОК Разряд=3.200 , к=0.8879	ИЗДЕЛИЕ 32	5.20 166.40	0.12 3.84	0.09 2.88			5.32 170.24	0.468 14.98
4	4	E46-47-3 (Н10)	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ Разряд=3.000 , к=0.8599	100 М2 3.275	270.93 887.30					270.93 887.30	24.750 81.06
5	5	E46-47-5 (Н10)	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПИЛЯСТР КИРПИЧНЫХ Разряд=3.000 , к=0.8599	100 М2 0.38	399.44 151.79					399.44 151.79	36.490 13.87
ИТОГО по разделу					1590.36	20.81	13.96	0.00	0.00	1611.17	146
ОХР и ОПР (78.64*1590.90)/100										1251.08	
ОХР и ОПР (57.16*13.42)/100										7.67	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.75*1590.90)/100										1125.56	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (67.42*13.42)/100										9.05	
ВСЕГО по разделу										4004.53	

2. Ж2-30-10-30. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ

6	6	E46-70-2 (Н10)	РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ, ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ Разряд=4.300 , к=1.0306	100 М 0.1678	159.01 26.68	61.92 10.39			2.86 0.48	223.79 37.55	12.120 2.03
7	7	1/10-170-2/30 (Н13)	КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА	ШТ. 0.07					2.74 0.19	0.39 0.03	3.13 0.22
8	8	E53-33-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ Разряд=3.600 , к=0.9439	Т 0.25	1993.19 498.30	60.03 15.01	30.27 7.57	40.86 10.22	5.78 1.45	2099.86 524.98	168.480 42.12
9	9	2/10-35/30 (Н37)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,	Т 0.25				6545.83 1636.46	397.33 99.33	6943.16 1735.79	

			ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО									
10	10	E46-27-3 (H10)	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА Разряд=3.500, к=0.9299	M3 1.46	145.60 212.58	168.15 245.50	71.16 103.89			313.75 458.08	17.890 26.12	
11	11	E46-22-1 (H10)	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 Разряд=3.500, к=0.9299	M3 2.86	187.86 537.28	5.37 15.36	3.50 10.01	165.24 472.59	26.19 74.90	384.66 1100.13	16.190 46.30	
12	12	E15-70-2 (H10)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ Разряд=3.500, к=0.9299	100M2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.134	1712.19 229.43	19.45 2.61	12.70 1.70	3216.84 431.06	245.73 32.93	5194.21 696.03	145.800 19.54	
ИТОГО по разделу					1504.27	288.87	123.17	2551.00	208.64	4552.78	136	
ОХР и ОПР (78.64*1627.44)/100										1279.82		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.75*1627.44)/100										1151.41		
ВСЕГО по разделу										6984.01		

3. Ж.2-30-30. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

13	13	E61-44-6 (H10)	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ Разряд=3.600, к=0.9439	100 M2 2.988	138.42 413.60	247.43 739.32	129.57 387.16	2.00 5.98		387.85 1158.90	21.890 65.41
14	14	E62-26-2 (H10)	ОГРУНТОВКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ С ЛЕСТНИЦ И КАТУЧИХ ЛЕСОВ Разряд=3.400, к=0.9159	100M2 2.988	61.45 183.61	9.38 28.03	0.11 0.33	115.92 346.37	16.42 49.06	203.17 607.07	5.280 15.78
15	15	1/10-230-15/200 (H13)	ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ	КГ 59.7				2.30 137.31	0.33 19.70	2.63 157.01	
16	16	E61-30-1 (H10)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ Разряд=3.000, к=0.8599	100 M2 2.988	952.13 2844.96	6.13 18.32	3.94 11.77	2927.74 8748.09	192.30 574.59	4078.30 12185.96	87.340 260.97
17	17	E15-51-1 (H10)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ Разряд=3.900, к=0.9859	100 M2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2.608	889.58 2320.02	54.64 142.50	36.58 95.40	0.47 1.23		944.69 2463.75	74.220 193.57
18	18	4/1-4-20-10-10/20 (H51)	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3 4.96				135.76 673.37	21.84 108.33	157.60 781.70	
19	19	E15-51-5 (H10)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПИЛЯСТР ПРЯМЫХ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ Разряд=4.100, к=1.0102	100 M2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.38	2040.47 775.38	6.37 2.42	4.16 1.58	0.47 0.18		2047.31 777.98	159.050 60.44
20	20	4/1-4-20-10-10/20 (H51)	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3 0.76				135.76 103.18	21.84 16.60	157.60 119.78	
21	21	E15-53-1 (H10)	ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПЛОСКИХ, ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ Разряд=3.900, к=0.9859	100 M ОТКОСОВ 0.88	401.62 353.43	2.35 2.07	1.53 1.35	0.07 0.06		404.04 355.56	32.140 28.28
22	22	4/1-4-20-10-10/20 (H51)	РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3 0.6				135.76 81.46	21.84 13.10	157.60 94.56	
23	23	E15-313-2 (H10)	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ Разряд=3.500, к=0.9299	100 M2 3.868	275.34 1065.02	0.62 2.40	0.33 1.28	212.15 820.60	30.12 116.50	518.23 2004.52	23.290 90.09
24	24	1/10-230-15/20 (H13)	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	КГ 55.7							
25	25	1/10-230-60-45-5/165 (H13)	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ	T 0.3682				679.60 250.23	96.10 35.38	775.70 285.61	


			НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВАЯ, М35, F150									
26	26	E15-109-2 (Н10)	УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ(КАРНИЗОВ)ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА(ПЕН ОПОЛИУРЕТАНА)ШИРИНО Й ОТ 100 ДО 160 ММ С ПРИРЕЗКОЙ УГЛОВ НА КЛЕЮ Разряд=3.500 , κ=0.9299	100 М 0.85	257.94 219.25	0.89 0.76		101.73 86.47	14.38 12.22	374.94 318.70	21.790 18.52	
27	27	E15-109-3 (Н10)	УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ(КАРНИЗОВ)ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА(ПЕН ОПОЛИУРЕТАНА)ШИРИНО Й СВЫШЕ 160 ММ С ПРИРЕЗКОЙ УГЛОВ НА КЛЕЮ(КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) Разряд=3.500 , κ=0.9299	100 М 0.298	396.56 118.17	3.78 1.13		120.76 35.99	17.06 5.08	538.16 160.37	33.500 9.98	
28	28	1/10-230-65- 40-5/С104-PL- 102 (Н13)	ПИЛЯСТРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ PL-102	МП 29.8				31.87 949.73	4.51 134.40	36.38 1084.13		
29	29	1/10-230-65- 40-5/С104-РД- 321 (Н13)	ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МП 85				15.39 1308.15	2.18 185.30	17.57 1493.45		
30	30	E9-49-1 (Н11)	МОНТАЖ КОЗЫРЬКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ Разряд=4.000 , κ=1.0000	100 ШТ. БОЛТОВ 0.08	167.27 13.38	0.84 0.07	0.55 0.04			168.11 13.45	13.190 1.06	
31	31	E8-35-1 (Н10)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ Разряд=3.600 , κ=0.9439	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ 3.38	568.35 1921.02	3.58 12.10	1.39 4.70	220.00 743.60	18.49 62.50	810.42 2739.22	47.390 160.18	
			ИТОГО по разделу		10227.84	949.12	503.61	14292.00	1332.76	26801.72	904	
			ОХР и ОПР (78.64*10718.03)/100							8428.66		
			ОХР и ОПР (57.16*13.42)/100							7.67		
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.75*10718.03)/100							7583.01		
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (67.42*13.42)/100							9.05		
			ВСЕГО по разделу							42830.11		
			ИТОГО по смете		13322.47	1258.80	640.74	16843.00	1541.40	32965.67	1186	
			ОХР и ОПР							10974.90		
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9878.08		
			ВСЕГО по смете							53818.65		
			ИТОГО по смете		13322.47	1258.80	640.74	16843.00	1541.40	32965.67	1186	
			ОХР и ОПР							10974.90		
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							9878.08		
			Средний разряд рабочих							3.6		
			ВСЕГО по смете							53818.65		
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							13'322.47		
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							1'258.80		
			1.ИТОГО прямые затраты							14'581.27		
			в том числе:									
			2.ОХР и ОПР					0.6		6'584.94		
			3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ					0.58		5'729.29		
			ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							26'895.50		
			6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									
			в том числе:									
			СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ					34%		4'747.49		
			ИТОГО прочих затрат							4'747.49		
			7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							31'642.99		
			11.Коэффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве							1.0221		
			12.Итого с учетом коэффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве							32'342.30		
			14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							32'342.30		
			16.Итого объем работ для налогообложения							32'342.30		
			Итого с налогами и отчислениями от выручки							32'342.30		
			18.Сумма НДС по ставке					20%		6'468.46		
			Всего стоимость с НДС							38'810.76		

Тридцать восемь тысяч восемьсот десять белорусских рублей 76 копеек

Составил

Мастер РСУ

(должность)



Райкевич М. М.

(И.О. фамилия)