

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора- главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»

В.Ф. Павловский
« 15 » 2022 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт лестничной клетки инженерного корпуса».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт лестничной клетки инженерного корпуса.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 31 290,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт.
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –80%; сроки выполнения – 20%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента заключения договора (апрель -май 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>27.04.</i> 2022 г. до <i>16:00</i> ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>28.04.</i> 2022 г. <i>10:30</i> ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22	Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.
----	--


Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета – на 3 л.;
дефектный акт – на 2 л.;

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most prominent and appears to be a stylized name. Below it are two smaller, less distinct signatures.

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук


ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

зам.гл.инженера



/ Борбовский А.К. /

"19" 04 2022 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 03.01.2022 в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	гл.энергтик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер-механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед. инженер МАПП <i>(должность)</i>	Шлапаков А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

админ здание

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:отслаивание штукатурки стен, износ ступеней

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	гл.энергтик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед.инженер-механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	вед. инженер МАПП <i>(должность)</i>	Шлапаков А.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<i>Здание - строительная часть. Отделочные работы. ЛК1</i>				
	Разборка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	100м	0,166	K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3
	Снятие декоративной штукатурки типа "байрамикс" внутренних поверхностей стен средней фракции 1,0 мм	100м2пов	1,362	K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки	100м	0,544	
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100м	0,28	
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса	100 м2	0,05	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,16	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	1,447	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100м2	1,447	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза с применением материалов типа "сарай"	100 м2	1,447	
	Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"	100 м2	1,447	
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0,4	

Устройство многоуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	100м2 развернутой поверхности	0,565	
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,158	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100М2ПОВ	0,565	К_мех.=1,2 К_труд.=1,2
Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	100м2	0,565	
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м	0,18	
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	100м2	0,158	

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

«19» 04 2022 г.

"Согласовано"

" " 2022 г.

"Утверждаю"

"19" 04 2022 г.

зам. ген. директора-главный инженер

Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.17.20

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Инж.корп 04.22 ЛК1 ст.от

Объект: админ здание

УНП

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.04.2022 г.

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Страница 1

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм. Объем работ	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Здание - строительная часть. Отделочные работы. ЛК1									
ПО ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.									
Разборка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород									
1.	E7-60-2 K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	100м 0,166	149,09 7,42	1 245,67 62,03	21,21 1,06	11,91 0,59		1 266,88 63,09	
Снятие декоративной штукатурки типа "байрамикс" внутренних поверхностей стен средней фракции 1,0 мм									
2.	E15-326-2 K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	100м2пов 1,362	78,11 31,92	640,5 261,71	0,47 0,19			640,97 261,9	
Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки									
3.	E57-3-2	100м 0,544	24,22 13,18	170,78 92,9				170,78 92,9	
ПО Внутренние отделочные работы. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК1. СТЕНЫ									
Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм									
4.	E61-39-1	100м 0,28	50,35 14,1	476,53 133,43	11,3 3,16	6,34 1,78	162,85 45,6	18,52 5,19	669,2 187,38
Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса									
5.	E10-236-1	100 м2 0,05	167,95 8,4	1 338,49 66,92	25,88 1,29		626,63 31,33	44,12 2,21	2 035,12 101,75
Шурупы-саморезы 4,8x19 мм									
6.	C101-149002	ШТ 74					0,04 2,96	0 0,21	0,04 3,17
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм									
7.	C101-15509	100 ШТ 0,5					1,91 0,95	0,13 0,07	2,04 1,02
Подвес прямой для профиля cd (пп)									
8.	C101-160976	ШТ 13,5					0,64 8,64	0,05 0,61	0,69 9,25
Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм									
9.	C101-51509	М.П 4,131					0,16 0,66	0,01 0,05	0,17 0,71
Лента уплотнительная									
10.	C101-51512-1	М 4					0,45 1,8	0,03 0,13	0,48 1,93
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27x28, 0,6 мм									
11.	1/10-230-55-20/121 C101-160957 Материал	М 4					2,68 10,72	0,19 0,75	2,87 11,47
Профиль для гипсокартона потолочный cd (пп) 60x27, 0,6 мм									
12.	1/10-230-55-20/141 C101-160960 Материал	М 9					4,03 36,27	0,28 2,55	4,31 38,82
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм									
13.	E61-2-7	100м2 0,16	229,5 36,72	1 819,85 291,18	14,43 2,31	8,11 1,3	553,8 88,61	38,91 6,23	2 426,99 388,33
Грунтование внутренних поверхностей стен									
14.	E13-73-2	100м2 1,447	5,04 7,29	35,54 51,43					35,54 51,43
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
15.	C101-138054	Т 0,2894					535,67 155,02	37,71 10,91	573,38 165,93
Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов									
16.	E26-130-1	100м2 1,447	62,57 90,54	513,07 742,41	1,59 2,3		179,78 260,14	12,63 18,28	707,07 1 023,13
Состав клеевой полиминеральной для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
17.	C101-138065	Т 0,8682					399,98 347,26	28,16 24,45	428,14 371,71
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза с применением материалов типа "саргал"									
18.	E15-400-4	100 м2 1,447	54,92 79,47	387,04 560,05	0,64 0,93	0,21 0,3	30,56 44,22	2,14 3,1	420,38 608,3
Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая									
19.	C101-138036-1	КГ 405,16					0,85 344,39	0,06 24,24	0,91 368,63

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм. Объем работ	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
20.	C101-138054	I 0,0730735					535,67 39,14	37,71 2,76	573,38 41,9
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
21.	E15-410-1	100 м2 1,447	237,25 343,3	2 064,32 2 987,07			23,27 33,67	1,64 2,37	2 089,23 3 023,11
Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка"									
22.	2-AC	кг. 26,3090646					10,83 284,93	0 0	10,83 284,93
Водно-дисперсионная интерьерная лазурь Saradecor Arte-Lasur, с декоративным наполнителем									
23.	C101-35801-AL Материал	д 52,3814					96,67 5 063,71		96,67 5 063,71
Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов									
24.	E26-96-1	100м 0,4	30,1 12,04	229,29 91,72	0,32 0,13	0,21 0,08	0,01		229,62 91,85
Уголок перфорированный марки 35у1 размером 1000х35х35 мм									
25.	C101-100717	M 40,8					0,63 25,7	0,03 1,24	0,66 26,94
Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)									
26.	C101-138065	I 0,00576					399,98 2,3	28,16 0,16	428,14 2,46
ПО ПОТОЛКИ									
Устройство многоуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневному металлическому каркасу									
27.	E10-235-5	100м2 развер- нутой поверх- ности 0,565	414,94 234,44	3 354,53 1 895,31	40,31 22,78		449,08 253,73	31,61 17,86	3 875,53 2 189,68
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм									
28.	C101-15509	100 ШТ 1,921					1,91 3,67	0,13 0,26	2,04 3,93
Подвес регулируемый с зажимом для профиля cd (пп)									
29.	C101-160975	ШТ 79,1					0,94 74,35	0,07 5,23	1,01 79,58
Лента бумажная (без липкого слоя), шириной 48 мм									
30.	C101-51509-3	M 112,3785					0,05 5,62	0 0,4	0,05 6,02
Шурупы-саморезы 4,2х13 мм									
31.	1/10-240-45-20/64 C101-149008-5 Материал	1000 шт. 0,126							0 0
Соединитель одноуровневый для профиля cd (пп)									
32.	1/10-230-55-20/158 C101-160974 Материал	ШТ 146,9					1,14 167,47	0,08 11,79	1,22 179,26
Соединитель продольный для профиля cd (пп)									
33.	1/10-230-55-20/161 C101-160977 Материал	ШТ 16,385					0,52 8,52	0,04 0,6	0,56 9,12
Профиль для гипсокартона потолочный cd (пп) 60х27, 0,6 мм									
34.	1/10-230-55-20/141 C101-160960 Материал	M 237,3					4,03 956,32	0,28 67,32	4,31 1 023,64
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27х28, 0,6 мм									
35.	1/10-230-55-20/121 C101-160957 Материал	M 160,46					2,68 430,03	0,19 30,27	2,87 460,3
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"									
36.	E34-142-1	100м2 0,158	190,89 30,16	1 455,57 229,98	4,34 0,69		15,04 2,38	1,06 0,17	1 476,01 233,22
Анкерный элемент									
37.	101-10115	ШТ. 11,06					0,39 4,31	0,03 0,3	0,42 4,61
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм									
38.	C101-15509	100 ШТ 0,16116					1,91 0,31	0,13 0,02	2,04 0,33
Подвес с зажимом									
39.	C101-70-3	ШТ. 11,06					0,33 3,65	0,02 0,26	0,35 3,91
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
40.	1/10-230-55-20/25 C101-160952 Материал	100 M 0,28282					130 36,77		130 36,77
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
41.	1/10-230-55-20/30 C101-160951 Материал	100 M 0,13588					163 22,15		163 22,15

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед. изм. Объем работ	Трудо- затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего в т.ч. з/пл.		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
42.	Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м 1/10-230-55-20/20 С101-160953 Материал	100 М 0,13588					130 17,66		130 17,66
43.	Плита потолочная типа "armstrong", размером 600х600 мм 1/10-230-95/50 С101-160950 Материал	М2 16,274					13,25 215,63		13,25 215,63
44.	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м 1/10-230-55-20/180 С101-160954 Материал	100 М 0,1765					138,89 24,51		138,89 24,51
45.	20. Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз Е15-311-3 К_мех.=1,2 К_труд.=1,2	100М2ПОВ 0,565	42,29 28,67	346,53 234,95	0,45 0,31	0,21 0,14	70,63 39,91	4,96 2,8	422,57 277,97
46.	Окраска по штукатурке потолков поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная Е15-180-4	100м2 0,565	54,45 30,76	417,18 235,71	6,9 3,9	3,88 2,19	540,71 305,5	38,06 21,5	1 002,85 566,61
47.	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Е26-85-1	100м 0,18	38,15 6,87	312,83 56,31	0,01		1,44 0,26	0,1 0,02	314,38 56,59
48.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая С101-138036	Т 0,00144					849 1,22	59,77 0,09	908,77 1,31
49.	Уголок перфорированный марки 35у1 размером 1000х35х35 мм 5/20-10-10/17 С101-100717 Материал	М 18,36					0,63 11,57	0,03 0,56	0,66 12,13
50.	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м Е8-36-1	100м2 0,158	76,74 12,12	592,26 93,58	2,76 0,44	1,55 0,24	243,34 38,45	14,4 2,28	852,76 134,75
Итого по Здание - строительная часть. Отделочные работы. ЛК1			987,4	8 086,69	39,49	6,62	9 452,01	267,24	17 845,43
ИТОГО прямые затраты:			987,4	8 086,69	39,49	6,62	9 452,01	267,24	17 845,43
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,011	
Зарплата рабочих						8 086,69		8175,64	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						39,49		39,89	
в т.ч. зарплата машинистов						6,62		6,7	
ОХР и ОПР				81.86%		6 625,18		6698,06	
Плановая прибыль				52.34%		4 236,04		4282,64	
Материалы без НДС						9 452,01		9555,95	
в т.ч. материалы Заказчика без НДС								5727,67	
Транспортные расходы						267,02		270,19	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ:								29022,37	
Прочие затраты								2782	
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %				2 782,00	
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								31804,37	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								31 804,37	
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:								31 804,37	
Возврат стоимости материалов Заказчика								- 5 727,67	
Итого объем работ для налогообложения:								26 076,70	
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		5 215,34	
ВСЕГО выполнено работ:								31 292,04	
НДС на материалы Заказчика (справочно)								1 145,44	
Всего освоено (справочно)								38 165,15	
Итого к оплате: 31 292,04 руб.									
Тридцать одна тысяча двести девяносто два рубля четыре копейки									

Составил:  /./

Проверил: _____ /./