УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора- главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
_____ В.Ф. Павловский
«__» _____ 2022 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт помещений и фасада водочного участка».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт помещений и фасада водочного участка.
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 30 060,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупи	Дефектный акт, смета
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –90%; сроки выполнения – 10%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	30 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений 26.08. 2022 г. до 16 :30 ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал 29. 08. 2022 г. 10 :30 ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22		Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. **Примечание:** в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение:
дефектный акт- на 4л.
смета - на 7 л.

Председатель комиссии М.П.Евтух

Мастер РСУ В.Н.Водич

Секретарь комиссии Ю.А.Кравчук

Форма С-1

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко" Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер _____ / Павловский В.Ф. /

"16" 03 2022 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.22 в составе:

председателя комиссии: мастер РСУ — Водич В.Н.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

членов комиссии: начальник ВУ — Бочкарёв В.В.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

гл.энергетик — Сидорович С.Ю.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

гл.механик — Ополько В.М.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ву

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:деформации потолка, трещины плитки стен и пола.

С целью устранения выявленых дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'
(описание дефектов)

Председатель комиссии: мастер РСУ — Водич В.Н.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

Члены комиссии: начальник ВУ — Бочкарёв В.В.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

гл.энергетик — Сидорович С.Ю.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

гл.механик — Ополько В.М.
(должность) *(инициалы, фамилия)*

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Раздевалка женская				
	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2 проемов	0,0288	
	Разборка отливов	100 м	0,016	К_стесн.=1,2
	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	10 м3	0,08	К_стесн.=1,2
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	М3	1,51	
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	Т	0,02283	К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	100 м2	0,035	К_стесн.=1,2
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 м2	0,129	К_стесн.=1,2
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 разбираемого покрытия	0,1	К_стесн.=1,2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раство-ром площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,173	К_стесн.=1,2
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 150 мм	100 м	0,065	К_стесн.=1,2
	Заделка штраб в полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 м	0,04	К_стесн.=1,2

	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1 2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого	100 м2 перегородок за вычетом	0,02	К_стесн.=1,2
	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню	100 м2 оштукатуриваемой поверх	0,04	К_стесн.=1,2
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,173	К_стесн.=1,2
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе	100 м2 поверхности облицовки	0,035	К_стесн.=1,2
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,047	К_стесн.=1,2
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,07	К_стесн.=1,2
	Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 до 60 мм	100 м2	0,07	К_стесн.=1,2 К_мех.=8 К_мат.=8 К_труд.=8
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	100 м2	0,07	К_стесн.=1,2
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100 м2	0,03	К_стесн.=1,2
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,419	К_стесн.=1,2
	Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 м2 поверхности потолка	0,419	К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж углового молдинга	100 м углового молдинга	0,214	К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 м2 поверхности потолка	0,419	К_стесн.=1,2
	Установка углового молдинга	100 м углового молдинга	0,214	К_стесн.=1,2
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления	100 шт.	0,06	К_стесн.=1,2
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею	100 м	0,03	К_стесн.=1,2
Водочный участок и комната мастеров				
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,58	К_стесн.=1,2
	Демонтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2 конструкции	0,58	К_стесн.=1,2 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами	100 м2 конструкции	0,58	К_стесн.=1,2
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0,087	К_стесн.=1,2
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 м2	0,019	К_стесн.=1,2
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 м2 поверхности	0,019	К_стесн.=1,2
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,019	К_стесн.=1,2
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 м2	0,087	К_стесн.=1,2
Коньячное отделение				
	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2 проемов	0,0297	
	Разборка отливов	100 м	0,0136	К_стесн.=1,35

	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	10 м3	0,07	К_стесн.=1,35
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	100 м2	0,029	К_стесн.=1,35
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 м2 поверхности	0,029	К_стесн.=1,35
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,029	К_стесн.=1,35
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,122	К_стесн.=1,35
	Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм	100 м2 поверхности потолка	0,122	К_стесн.=1,35 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж углового молдинга	100 м углового молдинга	0,0622	К_стесн.=1,35 К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	К_стесн.=1,35
	Очистка потолков от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз	100 м2	0,122	К_стесн.=1,35
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза	100 м2 поверхности	0,122	К_стесн.=1,35
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,122	К_стесн.=1,35
Спирты				
	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2 проемов	0,048	
	Разборка отливов	100 м	0,04	К_стесн.=1,35
	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	10 м3	0,054	К_стесн.=1,35
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки	100 м2	0,06	К_стесн.=1,35
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 м2 поверхности	0,06	К_стесн.=1,35
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,06	К_стесн.=1,35
Фасад				
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с люлек	100 м2	5,5	
	Очистка водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов	100м2	0,5	
	Смена брандмауэров и парапетов без обделки боковых сторон шириной до 1 м	100 м	0,03	
	Очистка щетками водосточных желобов	М2	24	
	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений проемов дверных	100 м2 окрашиваемой поверхност	0,18	
Забор				
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	1,8	
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях толщиной слоя до 20 мм площадью более 5 м2	100м2	0,15	
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов	100м2	0,15	
	Окраска оштукатуренных поверхностей забора вручную с лесов	100м2	1,6	
Котельная				
	Очистка от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов	100м2	2	

Составил: _____

«15» 08 2022 г.

"Согласовано"
"___" _____ 202__ г.
_____ / _____ /

"Утверждаю"
"15" 04 2022 г.
зам.ген. директора-главный инженер _____ / Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.22.2

Помещения и фасад ВУ 07.2022

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко" УНП

Подрядчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко" УНП

Объект: ву

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2022 г.
Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2022

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин: всего	экспл. машин: в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Раздевалка женская								
	Стесненность К=1,2								
	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками								
1.	Е46-44-1	100 м2 проемов	194,14	1 329,43	68,66	39,48			1 398,09
	Стр-во (Н10)	0,0288	5,59	38,29	1,98	1,14			40,27
	Разборка отливов								
2.	Е58-4-1	100 м	16,32	115,08					115,08
	Стр-во (Н10)	0,016	0,26	1,84					1,84
	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича								
3.	Е53-3-2	10 м3	137,58	929,48	85,78	40,61			1 015,26
	Стр-во (Н10)	0,08	11,01	74,36	6,86	3,25			81,22
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
4.	Е46-22-1	М3	16,19	121,01	3,92	2,26	161,7		286,63
	Стр-во (Н10)	1,51	24,44	182,73	5,92	3,41	244,17		432,82
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий								
5.	Е53-33-1	Т	60,29	462,21	8,08	4,04			470,29
	Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	0,02283	1,37	10,55	0,18	0,09			10,73
	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой с245, шириной полок 35-56 мм								
6.	1/10-260-150-1/121	Т					2 743,18	0	2 743,18
		0					0	0	0
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки								
7	Е15-350-2	100 м2	205,59	1 566,16	28,16	1,44	73,75		1 668,07
	Стр-во (Н10)	0,035	7,2	54,82	0,99	0,05	2,58		58,39
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3								
8.	1/10-230-15/500	КГ					5,17	0	5,17
		0,385					1,99	0	1,99
	Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм								
9.	1/10-230-55-10/15	М2					0	0	0
		3,675					0	0	0
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
10.	1/10-230-60-35/40	Т					480,5	0	480,5
		0,0175					8,41	0	8,41
	Лента для заделки швов гипсокартона								
11.	1/10-235-20/653	М					0,75	0	0,75
		7,875					5,91	0	5,91
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки								
12.	Е63-19-6	100 м2	32,52	229,31					229,31
	Стр-во (Н10)	0,129	4,2	29,58					29,58
	Разборка покрытий полов из керамических плиток								
13.	Е57-2-7	100 м2 разбираемого покрытия	85,18	639,32	16,48	9,48			655,8
	Стр-во (Н10)	0,1	8,51	63,93	1,65	0,95			65,58
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм								
14.	Е61-2-9	100 м2	189,72	1 502,42	14,71	8,46	436,56		1 953,69
	Стр-во (Н10)	0,173	32,82	259,92	2,54	1,46	75,52		337,98
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 150 мм								
15.	Е61-39-2	100 м	71,34	671,87	19,86	11,42			691,73
	Стр-во (Н10)	0,065	4,64	43,67	1,29	0,74			44,96
	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75								
16.	1/10-230-60-45-5/125	Т					276	0	276
		0,091					25,12	0	25,12
	Заделка штраб в полах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм								
17.	Е69-18-4	100 м	28,56	243,74			112,68		356,42
	Стр-во (Н10)	0,04	1,14	9,75			4,51		14,26
	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1 2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического пустотелого								
18.	Е8-7-501	100 м2 перегородок за вычетом	179,71	1 317,54	190,67	65,99	1 625,25		3 133,46
	Стр-во (Н10)	0,02	3,6	26,35	3,81	1,32	32,51		62,67

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню								
19.	Е15-51-1 Стр-во (Н10)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,04	89,07 3,56	687,62 27,5	46,16 1,85	28,25 1,13			733,78 29,35
	Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м75/м100, F75								
20.	1/10-230-60-45-5/125	Т 0,072					276 19,87	0 0	276 19,87
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону								
21.	Е15-300-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,173	230,47 39,87	1 886,92 326,44	3,89 0,67	2,53 0,44	1 367,6 236,59		3 258,41 563,7
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646								
22.	1/10-230-50-15/39	КГ 2,595					6,06 15,73	0 0	6,06 15,73
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 5 кг)								
23.	1/10-230-60-15/35	Т 0,0044842					3 554 15,94	0 0	3 554 15,94
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
24.	1/10-230-60-35/40	Т 0,1038					480,5 49,88	0 0	480,5 49,88
	Крестики для плитки								
25.	1/10-240-35/36	1000 ШТ. 0,0692					17,88 1,24	0 0	17,88 1,24
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе								
26.	Е15-17-1 Стр-во (Н10)	100 м2 поверхности облицовки 0,035	273,96 9,59	2 211,89 77,42	4,42 0,15	2,53 0,09			2 216,31 77,57
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
27.	1/10-230-60-35/40	Т 0,0175					480,5 8,41	0 0	480,5 8,41
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300 х 200 мм								
28.	1/10-230-65-20-20/26	М2 3,5					10,33 36,16	0 0	10,33 36,16
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону								
29.	Е15-300-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,047	230,47 10,84	1 886,92 88,69	3,89 0,18	2,53 0,12	1 074,32 50,49		2 965,13 139,36
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646								
30.	1/10-230-50-15/39	КГ 0,705					6,06 4,27	0 0	6,06 4,27
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 5 кг)								
31.	1/10-230-60-15/35	Т 0,0012182					3 554 4,33	0 0	3 554 4,33
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
32.	1/10-230-60-35/40	Т 0,0282					480,5 13,55	0 0	480,5 13,55
	Крестики для плитки								
33.	1/10-240-35/36	1000 ШТ. 0,0188					17,88 0,34	0 0	17,88 0,34
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию								
34.	Е11-11-11 Стр-во (Н10)	100 м2 0,07	52,75 3,7	373,3 26,13	16,27 1,14	4,66 0,33	239,82 16,79		629,39 44,06
	Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 до 60 мм								
35.	Е11-11-13 Стр-во (Н10) К_мех.=8 К_мат.=8 К_труд.=8	100 м2 0,07	13,63 0,95	89,47 6,26	11,81 0,83	8,16 0,57	451,04 31,57		552,32 38,66
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм								
36.	Е11-114-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,07	229,27 16,05	1 694,8 118,64	33,22 2,33	1,07 0,07	71,25 4,99		1 799,27 125,96
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 5 кг)								
37.	1/10-230-60-15/35	Т 0,0018144					3 554 6,45	0 0	3 554 6,45
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
38.	1/10-230-60-35/40	Т 0,035					480,5 16,82	0 0	480,5 16,82
	Керамогранит крупноразмерный плоский неглазурованный полированный (600 х 300-600 х 600 мм)								
39.	1/10-230-65-20-5/15	М2 7,175					27,84 199,75	0 0	27,84 199,75
	Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке								
40.	Е11-47-3 Стр-во (Н10)	100 м2 0,03	196,02 5,88	1 492,94 44,79	16,46 0,49	2,26 0,07	1 253,51 37,61		2 762,91 82,89
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 5 кг)								
41.	1/10-230-60-15/35	Т 0,0007776					3 554 2,76	0 0	3 554 2,76

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
42.	1/10-230-60-35/40	Т 0,015					480,5 7,21	0 0	480,5 7,21
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м								
43.	Е69-22-1 Стр-во (Н10)	100 м2 горизонтальной проекции 0,419	89,48 37,5	770,57 322,87	11,33 4,75	6,52 2,73	225,26 94,38		1 007,16 422
	Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм								
44	Е34-140-1 Стр-во (Н10) К_мех =0,3 К_мат =0 К_труд =0,3	100 м2 поверхности потолка 0,419	36,16 15,15	288,17 120,74	0,69 0,29				288,86 121,03
	Демонтаж углового молдинга								
45.	Е34-140-3 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат =0 К_труд =0,3	100 м углового молдинга 0,214	9,11 1,95	68,43 14,64	1,89 0,4				70,32 15,04
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм								
46.	Е34-140-1 Стр-во (Н10)	100 м2 поверхности потолка 0,419	120,53 50,5	960,55 402,47	2,3 0,96		6,6 2,77		969,45 406,2
	Подвес регулируемый с зажимом для профиля cD (пп)								
47	1/10-230-55-20/15	ШТ. 29,33					0,94 27,57	0 0	0,94 27,57
	Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м								
48.	1/10-230-55-20/20	100 М 0,34777					70 24,34	0 0	70 24,34
	Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м								
49.	1/10-230-55-20/25	100 М 0,69973					66,67 46,65	0 0	66,67 46,65
	Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м								
50.	1/10-230-55-20/30	100 М 0,34777					67,57 23,5	0 0	67,57 23,5
	Плита потолочная типа "ARMSTRONG", размером 600 х 600 мм								
51.	1/10-230-95/50	М2 43,14024					12,97 559,53	0 0	12,97 559,53
	Анкер латунный м8								
52.	1/10-240-60/5	ШТ. 29,33					0,4 11,73	0 0	0,4 11,73
	Установка углового молдинга								
53.	Е34-140-3 Стр-во (Н10)	100 м углового молдинга 0,214	30,37 6,5	228,11 48,82	6,3 1,35		15,07 3,22		249,48 53,39
	Уголок белый стальной, размером 19 х 24 мм, длиной 3 м								
54.	1/10-230-55-20/155	100 М 0,22042					165 36,37	0 0	165 36,37
	Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 60 мм								
55.	1/10-240-30-30/362	100 ШТ. 0,38948					4,7 1,83	0 0	4,7 1,83
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления								
56	Ц8-607-6 Электрика (Н16)	100 шт 0,06	251,15 15,07	2 059,42 123,57	11,29 0,68		28,9 1,73		2 099,61 125,98
	Светильник светодиодный потолочный для общественных зданий дбо 05-20-001 с фшв								
57.	5/30-30-4-3-2/5 Материал	ШТ. 6					37,5 225		37,5 225
	Укладка плинтуса из плитки "грес" на клею								
58.	Е11-49-1 Стр-во (Н10)	100 м 0,03	43,8 1,31	333,71 10,01	1,16 0,03	0,36 0,01			334,87 10,04
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
59.	1/10-230-60-35/40	Т 0,0075					480,5 3,6	0 0	480,5 3,6
	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300 х 300 мм, 303 х 303 мм								
60.	1/10-230-65-20-23/42	М2 0,4635					12,17 5,64	0 0	12,17 5,64
	Итого по Раздевалка женская		323,2	2 554,78	41,32	17,97	2 249,33	0	4 845,43
	Водочный участок и комната мастеров								
	Стеснённость К=1,2								
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м								
61.	Е69-22-1 Стр-во (Н10)	100 м2 горизонтальной проекции 0,58	89,48 51,89	770,57 446,93	11,33 6,57	6,52 3,78	225,26 130,65		1 007,16 584,15
	Демонтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами								
62.	Е9-38-1 Металл (Н11) К_мех =0,3 К_мат =0 К_труд =0,3	100 м2 конструкции 0,58	105,69 61,3	814,6 472,47	260,09 150,85	60,28 34,96			1 074,69 623,32
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами								
63.	Е9-38-1 Металл (Н11)	100 м2 конструкции 0,58	352,31 204,34	2 715,35 1 574,9	866,95 502,83	200,94 116,55	265,58 154,04		3 847,88 2 231,77

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Каркасы подвесных потолков стальные с подвесками и деталями крепления								
64.	2/20-40-35/15 Материал	м2 58							0 0
	Грунтование внутренних поверхностей стен								
65.	Е13-73-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,087	6,05 0,53	42,65 3,71					42,65 3,71
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3								
66.	1/10-230-15/500	КГ 1,044					5,17 5,4	0 0	5,17 5,4
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
67.	Е61-7-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,019	462,07 8,78	3 716,16 70,61	29,42 0,56	16,92 0,32	626,37 11,9		4 371,95 83,07
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз								
68.	Е15-311-1 Стр-во (Н10)	100 м2 поверхности 0,019	38,39 0,73	314,48 5,98	0,53 0,01	0,25	59,97 1,14		374,98 7,13
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная								
69.	Е15-180-5 Стр-во (Н10)	100 м2 окрашиваемой поверхност 0,019	31,03 0,59	232,51 4,42	6,62 0,13	3,8 0,07	417,09 7,92		656,22 12,47
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону								
70.	Е15-300-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,087	230,47 20,05	1 886,92 164,16	3,89 0,34	2,53 0,22	1 367,6 118,98		3 258,41 283,48
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646								
71.	1/10-230-50-15/39	КГ 1,305					6,06 7,91	0 0	6,06 7,91
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 5 кг)								
72.	1/10-230-60-15/35	Т 0,002255					3 554 8,01	0 0	3 554 8,01
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
73.	1/10-230-60-35/40	Т 0,0522					480,5 25,08	0 0	480,5 25,08
	Крестики для плитки								
74.	1/10-240-35/36	1000 ШТ. 0,0348					17,88 0,62	0 0	17,88 0,62
	Итого по Водочный участок и комната мастеров		348,21	2 743,18	661,29	155,9	471,65	0	3 876,12
	Коньячное отделение								
	Стеснённость К=1,35								
	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками								
75.	Е46-44-1 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов 0,0297	194,14 5,77	1 329,43 39,48	68,66 2,04	39,48 1,17			1 398,09 41,52
	Разборка отливов								
76.	Е58-4-1 Стр-во (Н10)	100 м 0,0136	18,36 0,25	129,47 1,76	0,11				129,58 1,76
	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича								
77.	Е53-3-2 Стр-во (Н10)	10 м3 0,07	193,54 13,55	1 045,67 73,2	1 066,62 74,66	363,5 25,45			2 112,29 147,86
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки								
78.	Е15-350-2 Стр-во (Н10)	100 м2 0,029	231,3 6,71	1 761,93 51,1	31,68 0,92	1,62 0,05	73,75 2,14		1 867,36 54,16
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3								
79.	1/10-230-15/500	КГ 0,319					5,17 1,65	0 0	5,17 1,65
	Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм								
80.	1/10-230-55-10/15	М2 3,045					0 0	0 0	0 0
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
81.	1/10-230-60-35/40	Т 0,0145					480,5 6,97	0 0	480,5 6,97
	Лента для заделки швов гипсокартона								
82.	1/10-235-20/653	М 6,525					0,75 4,89	0 0	0,75 4,89
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз								
83.	Е15-311-1 Стр-во (Н10)	100 м2 поверхности 0,029	43,19 1,25	353,79 10,26	0,59 0,02	0,28 0,01	59,97 1,74		414,35 12,02
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная								
84.	Е15-180-5 Стр-во (Н10)	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,029	34,91 1,01	261,58 7,59	7,45 0,22	4,28 0,12	417,09 12,1		686,12 19,91
	Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м								
85.	Е69-22-1 Стр-во (Н10)	100 м2 горизонтальной проекции 0,122	100,67 12,28	866,89 105,76	12,74 1,55	7,33 0,89	225,26 27,48		1 104,89 134,79

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм								
86.	Е34-140-1 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	100 м2 поверхности потолка **0,122**	40,68 4,96	324,19 39,55	0,78 0,1				324,97 39,65
	Демонтаж углового молдинга								
87.	Е34-140-3 Стр-во (Н10) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	100 м углового молдинга **0,0622**	10,25 0,64	76,99 4,79	2,13 0,13				79,12 4,92
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп								
88.	Е67-7-5 Электрика (Н16)	100 шт. **0,02**	24,37 0,48	184,15 3,68	2,65 0,05	1,53 0,03			186,8 3,73
	Очистка потолков от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз								
89.	Е61-44-6 Стр-во (Н10)	100 м2 **0,122**	29,55 3,61	120,37 14,69	259,97 31,72	112,67 13,75			380,34 46,41
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза								
90.	Е15-311-4 Стр-во (Н10)	100 м2 поверхности **0,122**	92,46 11,28	757,63 92,43	1,01 0,12	0,47 0,06	122,78 14,98		881,43 107,53
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная								
91.	Е15-180-6 Стр-во (Н10)	100 м2 окрашиваемой поверхност **0,122**	39,35 4,8	294,41 35,92	9,1 1,11	5,24 0,64	419,2 51,14		722,71 88,17
Итого по Коньячное отделение			66,59	480,21	112,64	42,17	123,09	0	715,94
	Спирты								
	Стеснённость К=1,35								
	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками								
92.	Е46-44-1 Стр-во (Н10)	100 м2 проемов **0,048**	194,14 9,32	1 329,43 63,81	68,66 3,3	39,48 1,9			1 398,09 67,11
	Разборка отливов								
93.	Е58-4-1 Стр-во (Н10)	100 м **0,04**	18,36 0,73	129,47 5,18	0,11				129,58 5,18
	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича								
94.	Е53-3-2 Стр-во (Н10)	10 м3 **0,054**	193,54 10,45	1 045,67 56,47	1 066,62 57,6	363,5 19,63			2 112,29 114,07
	Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки								
95.	Е15-350-2 Стр-во (Н10)	100 м2 **0,06**	231,3 13,87	1 761,93 105,72	31,68 1,9	1,62 0,1	73,75 4,42		1 867,36 112,04
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3								
96.	1/10-230-15/500	КГ **0,66**					5,17 3,41	0 0	5,17 3,41
	Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм								
97.	1/10-230-55-10/15	М2 **6,3**					0 0	0 0	0 0
	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75								
98.	1/10-230-60-35/40	Т **0,03**					480,5 14,41	0 0	480,5 14,41
	Лента для заделки швов гипсокартона								
99.	1/10-235-20/653	М **13,5**					0,75 10,13	0 0	0,75 10,13
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз								
100.	Е15-311-1 Стр-во (Н10)	100 м2 поверхности **0,06**	43,19 2,59	353,79 21,23	0,59 0,04	0,28 0,02	59,97 3,6		414,35 24,87
	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная								
101.	Е15-180-5 Стр-во (Н10)	100 м2 окрашиваемой поверхност **0,06**	34,91 2,1	261,58 15,69	7,45 0,45	4,28 0,26	417,09 25,03		686,12 41,17
Итого по Спирты			39,06	268,1	63,29	21,91	61	0	392,39
	Фасад								
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с люлек								
102.	Е26-127-2 Стр-во (Н10)	100 м2 **5,5**	20,34 111,87	166,79 917,34	70 385		10,92 60,06		247,71 1 362,4
	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ фактурная (V2, W3, S2), основа (база) белая								
103.	1/10-230-40-10/169	КГ **330**					6,29 2 075,7	0 0	6,29 2 075,7
	Очистка водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов								
104.	Е61-44-6 Стр-во (Н10)	100м2 **0,5**	21,89 10,94	89,16 44,58	192,57 96,28	83,46 41,73			281,73 140,86
	Смена брандмауэров и парапетов без обделки боковых сторон шириной до 1 м								
105.	Е58-34-3 Стр-во (Н10)	100 м 0,03	70,44 2,12	535,67 16,07	3,42 0,1	1,34 0,04	1 522,62 45,68		2 061,71 61,85
	Очистка щетками водосточных желобов								
106.	Е13-44-7 Стр-во (Н10)	М2 **24**	0,39 9,36	2,97 71,28					2,97 71,28

№ п/п	Обоснование / Поправочные коэффициенты	Ед.изм. / Объем работ	Трудозатраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин: всего	экспл. машин: в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву заполнений проемов дверных								
107.	Е15-163-4 Стр-во (Н10)	100 м2 окрашиваемой поверхност 0,18	35,77 6,43	284,91 51,28	0,25 0,04	0,14 0,03	241,88 43,54		527,04 94,86
Итого по Фасад			140,72	1 100,55	481,42	41,8	2 224,98	0	3 806,95
Забор									
	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
108.	Е8-35-2 Стр-во (Н10)	100м2 1,8	47,51 85,52	367,03 660,65	2,69 4,84	0,89 1,6	215,2 387,36		584,92 1 052,85
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях толщиной слоя до 20 мм площадью более 5 м2								
109.	Е61-45-3 Стр-во (Н10)	100м2 0,15	139,46 20,92	1 088,52 163,28	10,79 1,62	6,2 0,93			1 099,31 164,9
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов								
110.	Е26-126-1 Стр-во (Н10)	100м2 0,15	88,71 13,31	727,42 109,11	0,64 0,1		10,92 1,64		738,98 110,85
	Окраска оштукатуренных поверхностей забора вручную с лесов								
111.	Е26-127-1 Стр-во (Н10)	100м2 1,6	18,46 29,54	151,37 242,19	0,17 0,27		10,92 17,47		162,46 259,93
Итого по Забор			149,29	1 175,23	6,83	2,53	406,47	0	1 588,53
Котельная									
	Очистка от старой краски водой с применением аппарата высокого давления за 1 раз с земли или лесов								
112.	Е61-44-6 Стр-во (Н10)	100м2 2	21,89 43,78	89,16 178,32	192,57 385,14	83,46 166,92			281,73 563,46
Итого по Котельная			43,78	178,32	385,14	166,92	0	0	563,46
ИТОГО прямые затраты:			1 110,85	8 500,37	1 751,93	449,2	5 536,52	0	15 788,82

Наименование затрат	%	Стоимость.; руб.
Ремонтно - строительные работы (Н10)		
Зарплата рабочих		6 325,75
Эксплуатация машин		1 097,52
в т.ч. зарплата машинистов		297,66
ОХР и ОПР	81,86%	5 421,92
Плановая прибыль	52,34%	3 466,69
Монтаж металлоконструкций (Н11)		
Зарплата рабочих		2 047,37
Эксплуатация машин		653,68
в т.ч. зарплата машинистов		151,51
ОХР и ОПР	57,16%	1 256,88
Плановая прибыль	67,42%	1 482,48
Электромонтажные работы (Н16)		
Зарплата рабочих		127,25
Эксплуатация машин		0,73
в т.ч. зарплата машинистов		0,03
ОХР и ОПР	59,57%	75,82
Плановая прибыль	40,54%	51,6
Всего по видам работ		
Зарплата рабочих		8500,37
Эксплуатация машин (из расшифровки)		1751,97
в т.ч. зарплата машинистов		449,17
ОХР и ОПР		6754,62
Плановая прибыль		5000,77
Материалы без НДС		5536,54
в т.ч. материалы Заказчика без НДС		*5536,54*
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ		**27544,27**
Прочие затраты		**3042,84**
в том числе:		
Отчисления в соцстрах	34 %	3 042,84
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:		**30587,11**
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		**30 587,11**
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации		**30 587,11**
Возврат стоимости материалов Заказчика		- 5 536,54
Итого объём работ для налогообложения		**25 050,57**

Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	5 010,11
		ВСЕГО выполнено работ	**30 060,68**
		НДС на материалы Заказчика (справочно)	1 107,87
		Всего освоено (справочно)	*36 705,09*

Итого к оплате: 30 060,68 руб.

Тридцать тысяч шестьдесят рублей шестьдесят восемь копеек

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /