

“УТВЕРЖДАЮ”  
Заместитель директора –  
Главный инженер ОСП «Ивацевичский спиртзавод»  
В.В.Шиян

29 « 05 » 2024г.

СМЕТА  
НА НАРУЖНУЮ ОТДЕЛКУ  
НА ОБЪЕКТЕ 68.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА КОТЕЛЬНОЙ

Составлена в ценах на май 2024

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

№ п.п	№ позиции	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, руб.					Трудо-затра-ты ВСЕГО	
					З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт		Общая стоимость
						ВСЕГО	в т.ч з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цены на 01.04.2024, Тарифная ставка 4-го разряда = 12.46, Регион: Брестская обл (без НДС), транспорт - 14.14%

Н1=81.86,52.34;

Смета : 1.Наружная отделка


РАЗДЕЛ № 1. Фасад

1	1	Е61-44-6 (Н1)	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ Разряд=3.600, к=0.9439	100М2 10.5	135.49 1422.65	218.52 2294.46	112.14 1177.47			354.01 3717.11	20.520 215.46
2	2	Е61-10-1 (Н1)	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.700, к=0.9579	100М2 0.2	2217.01 443.40	21.57 4.31	14.14 2.83			2238.58 447.71	187.070 37.41
3	3	Е71-59-1 (Н1)	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ МЕЖДУ БЛОКАМИ, ПЛИТАМИ Разряд=3.900, к=0.9859	100М 0.14	804.62 112.65	12.26 1.72	8.03 1.12			816.88 114.37	66.250 9.28
4	4	Е26-113-1 (Н1)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ Разряд=3.000, к=0.8599	100М2 10.5	44.89 471.35	0.06 0.63				44.95 471.98	4.190 44.00
5	5	Е69-20-1 (Н1)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ Разряд=4.700, к=1.0713	100М2 10.5	666.22 6995.31	2.94 30.87	1.93 20.27			669.16 7026.18	50.090 525.95
6	6	Е62-34-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА Разряд=3.000, к=0.8599	100М2 0.42	847.61 356.00	0.33 0.14	0.21 0.09			847.94 356.14	79.130 33.23
7	7	Е62-37-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА Разряд=3.500, к=0.9299	100М2 0.12	935.38 112.25	0.33 0.04	0.21 0.03			935.71 112.29	80.750 9.69
8	8	Е62-27-4 (Н1)	ОКРАСКА ПЕРХЛОРИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОСТЫХ ФАСАДОВ ЗА 2 РАЗА С	100М2 10.5	166.05 1743.53	25.76 270.48	1.07 11.24	7.94 83.37	1.12 11.76	200.87 2109.14	14.650 153.83

			ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ Разряд=3.400 , к=0.9159								
			<b>ИТОГО по разделу</b>		<b>11657.14</b>	<b>2602.65</b>	<b>1213.05</b>	<b>83.37</b>	<b>11.76</b>	<b>14354.92</b>	<b>1029</b>
			ОХР и ОПР (0.1*81.86*12870.19)/100							1053.55	
<b>РАЗДЕЛ № 2. Дымовая труба</b>											
9	9	E69-20-1 (Н1)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ Разряд=4.700 , к=1.0713	100М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ 1.2	666.22 799.46	2.94 3.53	1.93 2.32			669.16 802.99	50.090 60.11
10	10	EВ3-61-2 (Н1)	ОЧИСТКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ ВЫСОТОЙ ДО 150 М С ЛЮЛЬКИ С ПОМОЩЬЮ АВД (АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) Разряд=4.500 , к=1.0509	100М2 1.3	250.89 326.16	172.15 223.80	88.34 114.84			423.04 549.96	26.250 34.13
11	11	E62-31-2 (Н1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА Разряд=3.600 , к=0.9439	100М2 1.3	220.17 286.22	0.33 0.43	0.21 0.27			220.50 286.65	18.740 24.36
			<b>ИТОГО по разделу</b>		<b>1411.84</b>	<b>227.76</b>	<b>117.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1639.60</b>	<b>119</b>
			ОХР и ОПР (0.1*81.86*1529.27)/100							125.19	
			<b>ИТОГО по смете</b>		<b>13068.98</b>	<b>2830.41</b>	<b>1330.48</b>	<b>83.37</b>	<b>11.76</b>	<b>15994.52</b>	<b>1148</b>
			ОХР и ОПР							1178.74	
			Средний разряд рабочих							3.8	
			<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>17173.26</b>	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							13068.98	
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							2830.41	
			в т.ч. з/п машинистов							1330.48	
			1.ИТОГО прямые затраты							15994.52	
			в том числе:								
			1.1.Материалы заказчика								
			1.2.Материалы подрядчика							83.37	
			2.ОХР и ОПР							1178.74	
			3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							0.00	
			5.ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ (РАСЧЕТ)					0.93		0.00	
			в т.ч. заработная плата					0.93		0.00	
			ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							17173.26	
			6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
			в том числе:								
			СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПОДВИЖНОЙ И РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)					34%		4895.82	
			СТОИМОСТЬ СВАЛКИ							0.00	
			ИТОГО прочих затрат							4895.82	
			7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ							22069.08	
			8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности								
			11.Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве							1.0147	
			12.Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве							22393.50	
			13.Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах							0.00	
			Отклонение в стоимости транспорта по отношению к учтенной в прямых затратах							0.00	
			Отклонение в стоимости машин и механизмов по отношению к учтенной в прямых затратах							0.00	
			14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации							22393.50	
			15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)					15%		0.00	
			Материалы+транспорт заказчика							0.00	
			16.Итого объем работ для налогообложения							22393.50	
			Итого с налогами и отчислениями от выручки							22393.50	
			18.Сумма НДС по ставке					20%		4478.70	
			Итого стоимость с НДС							26872.20	
			Всего выполнено работ							26872.20	

Двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят два белорусских рубля 20 копеек

Составил

  
(должность)

  
(подпись)

  
(И.О. Фамилия) Проверил

  
(должность) (подпись)

  
(И.О. Фамилия)