

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
В.Ф. Павловский
«Брестский ЛВЗ» № 108
2022 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт отпускного участка».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул.Советская,2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К.– заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н.– мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт отпускного участка
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 28 064,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская,1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт, смета
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) –90%; сроки выполнения – 10%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	20 календарных дней с момента заключения договора (сентябрь 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <i>24.08.2022 г. до 16:30ч.</i> Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <i>25.08.2022 г. 10:30ч.</i>
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подаст предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22		<p>Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения.</p> <p>Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.</p>
----	--	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета - на 8 л.,
дефектный акт- на 3л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Код по ОКУД

[Blank box for OKUD code]



гл.инженер

УТВЕРЖДАЮ

Павловский В.Ф. /

2022 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № в составе:

председателя комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	начальник ОУ <i>(должность)</i>	Лобко Т.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

оу

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:царапины стен, трещины пола и стен

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	мастер РСУ <i>(должность)</i>	Водич В.Н. <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	начальник ОУ <i>(должность)</i>	Лобко Т.В. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.энергетик <i>(должность)</i>	Сидорович С.Ю. <i>(инициалы, фамилия)</i>
	гл.механик <i>(должность)</i>	Ополько В.М. <i>(инициалы, фамилия)</i>

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<i>склад ЭО проём потолка</i>				
	Установка подпорных стоек	100 стоек	0,04	К_стесн.=1,2
	Сверление сверлами в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 150 мм, диаметром 16 мм	100отвер	0,04	
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм	100м	0,0605	
	Пробивка проемов в конструкциях из железобетона	М3	0,33	
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	Т	0,04588	К_стесн.=1,2
	Электродуговая сварка покрытий (перемычек)	Т	0,04588	К_стесн.=1,2
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой гф-021	100м2	0,007	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,007	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадейю	Т	1,2	К_стесн.=1,2
	Переноска грузов на первые 10 м	Т	1,2	К_стесн.=1,2
<i>склад ЭО проём стена</i>				
	Установка подпорных стоек	100 стоек	0,02	К_стесн.=1,2
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	Т	0,18371	К_стесн.=1,2
	Электродуговая сварка покрытий (перемычек)	Т	0,18371	К_стесн.=1,2
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой гф-021	100м2	0,024	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2

Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,024	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм	100м	0,214	
Устройство штраб глубиной 200мм шириной 10мм	100м	0,214	
Сверление отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 350 мм	100отвер	0,09	
Постановка шпилек строительных с гайками и шайбами	100штбол	0,09	К_стесн.=1,2
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0,934	
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадю	Т	1,588	К_стесн.=1,2
Переноска грузов на первые 10 м	Т	1,588	К_стесн.=1,2
Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 20 мм	100отвер	0,18	К_стесн.=1,2
<i>склад готовой продукции проём 1</i>			
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	2,04	
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадю	Т	3,47	К_стесн.=1,2
Переноска грузов на первые 10 м	Т	3,47	К_стесн.=1,2
<i>склад готовой продукции проём 2</i>			
Разборка перегородок из гипсокартонных листов	100м2	0,104	К_стесн.=1,2
<i>склад готовой продукции проём 3</i>			
Установка монтажных изделий массой до 20 кг	Т	0,0234	К_стесн.=1,2
Электродуговая сварка покрытий (перемычек)	Т	0,0234	К_стесн.=1,2
Оштукатурка металлических поверхностей за два раза грунтовкой гф-021	100м2	0,0048	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,0048	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм	100м	0,112	
Устройство штраб глубиной 200мм шириной 10мм	100м	0,112	
Сверление отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 350 мм	100отвер	0,03	
Постановка шпилек строительных с гайками и шайбами	100штбол	0,03	К_стесн.=1,2
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0,75	
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадю	Т	1,275	К_стесн.=1,2
Переноска грузов на первые 10 м	Т	1,275	К_стесн.=1,2
Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 20 мм	100отвер	0,12	К_стесн.=1,2
<i>склад ЭО прямом</i>			
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм	100м	0,0606	
Разборка бетонных полов	М3	0,33	К_стесн.=1,2
Разработка грунта вручную	100м3	0,0132	К_стесн.=1,2
Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	0,03	К_стесн.=1,2
Устройство бетонного пола	М3	0,33	К_стесн.=1,2
Кладка стен из кирпича керамического обыкновенного	М3	0,43	К_стесн.=1,2
Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2	0,0362	К_стесн.=1,2
Установка монтажных изделий массой до 20 кг	Т	0,04588	К_стесн.=1,2
Электродуговая сварка покрытий (перемычек)	Т	0,04588	К_стесн.=1,2
Оштукатурка металлических поверхностей за два раза грунтовкой гф-021	100м2	0,007	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115	100м2	0,007	К_стесн.=1,2 К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадю	Т	2	К_стесн.=1,2
Переноска грузов на первые 10 м	Т	2	К_стесн.=1,2
<i>Душевая</i>			
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	0,497	К_стесн.=1,2
Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,1367	К_стесн.=1,2
Разборка чистой подшивки потолков из пвх сайдинга	100м2	0,1367	К_стесн.=1,2
Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича	10м3	0,127	К_стесн.=1,2
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,3936	К_стесн.=1,2
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей	100м2пов	0,3936	К_стесн.=1,2
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,3936	К_стесн.=1,2
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей	100м2пов	0,1367	К_стесн.=1,2
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600x600 мм	100 м2	0,1367	К_стесн.=1,2

Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	100м2 развернутой поверхности	0,1367	К_стесн.=1,2
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза	100м2пов	0,1367	К_стесн.=1,2
Окраска потолков поливинилацетатными водоземлемыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,1367	К_стесн.=1,2
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадью	Т	2,8	К_стесн.=1,2
Переноска грузов на первые 10 м	Т	2,8	К_стесн.=1,2
<i>Тамбур склад ЭО</i>			
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	0,139	К_стесн.=1,2
Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,0257	К_стесн.=1,2
Разборка чистой подшивки потолков из ПВХ сайдинга	100м2	0,0257	К_стесн.=1,2
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,139	К_стесн.=1,2
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей	100м2пов	0,139	К_стесн.=1,2
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,139	К_стесн.=1,2
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей	100м2пов	0,0257	К_стесн.=1,2
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2	0,0257	К_стесн.=1,2
Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу	100м2 развернутой поверхности	0,0257	К_стесн.=1,2
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза	100м2пов	0,0257	К_стесн.=1,2
Окраска потолков поливинилацетатными водоземлемыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,0257	К_стесн.=1,2
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадью	Т	0,8	К_стесн.=1,2
Переноска грузов на первые 10 м	Т	0,8	К_стесн.=1,2
<i>склад готовой продукции</i>			
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	100м2	0,54	К_стесн.=1,2
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	1,5	К_стесн.=1,2
Окраска стен поливинилацетатными водоземлемыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	1,5	К_стесн.=1,2
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,35	К_стесн.=1,2
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза	100м2пов	0,35	К_стесн.=1,2
Окраска стен поливинилацетатными водоземлемыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная	100м2	0,35	К_стесн.=1,2

Составил:

«15» 08 2022г.

"Согласовано"

" " 2022 г.



www.BelStroyka.by верс. 1.22.2

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: оу

Форма С-2а (Постановление МАИС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.08.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед. изм. Объем работ	Трудо-затраты, чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
				заработная плата рабочих	экспл. машин всего	в т.ч. з/пл.	материальные ресурсы	Транспорт	
склад ЭО проём потолок									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2									
Установка подпорных стоек									
1.	E59-15-1 Стр-во (Н10)	100 стоек 0,04	26,16 1,25	214,02 10,27	0,74 0,04	0,42 0,02		214,76 10,31	
Стойка подпорная									
2.	C552-1605-7П Материал	ШТ 4					10 40	0,7 2,82	10,7 42,82
Сверление сверлами в железобетонных конструкциях отверстий глубиной 150 мм, диаметром 16 мм									
3.	E46-25-1 Стр-во (Н10)	100отвер 0,04	30 1,2	261,03 10,44	53,41 2,14		202,46 8,1	14,25 0,57	531,15 21,25
Разка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм									
4.	E46-70-1 Стр-во (Н10)	100м 0,0605	9,08 0,55	76,73 4,64	52,11 3,15				128,84 7,79
Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 230 мм									
5.	1/10-170-2/20 C101-86752-1 Материал	ДИСК 0,5					43,94 21,97	3,09 1,55	47,03 23,52
Пробивка проемов в конструкциях из железобетона									
6.	E46-27-2 Стр-во (Н10)	МЗ 0,33	52,75 17,41	210,53 69,47	643,08 212,22	206,15 68,03			853,61 281,69
Установка монтажных изделий массой до 20 кг									
7.	E7-20-3 Стр-во (Н10)	I 0,04588	46,59 2,56	388,11 21,37	97,35 5,36	16,99 0,94	320,43 14,7	22,56 1,04	828,45 42,47
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т									
8.	2/20-80-5-10/15 C201-76500 Материал	I 0,04588					6,500 298,22	319,8 14,67	6,819,8 312,89
Электродуговая сварка покрытий (перемычек)									
9.	E9-48-4 Металл (Н11)	I 0,04588	6,35 0,35	63,02 3,47	44,23 2,44	0,03	66,76 3,06	4,7 0,22	178,71 9,19
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой гф-021									
10.	E13-16-6 Стр-во (Н10) K_мех.=2 K_мат.=2 K_труд.=2	100м2 0,007	6,31 0,11	56,83 0,95	3,57 0,06	0,14	39,54 0,55	2,78 0,04	102,72 1,6
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115									
11.	E13-26-6 Стр-во (Н10) K_мех.=2 K_мат.=2 K_труд.=2	100м2 0,007	4,39 0,07	35,83 0,6	2,16 0,04	0,14	63,86 0,89	4,48 0,06	106,34 1,59
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадью									
12.	E51-7-1 Стр-во (Н10)	I 1,2	0,6 0,86	4,23 6,09					4,23 6,09
Переноска грузов на первые 10 м									
13.	E69-42-3 Стр-во (Н10)	I 1,2	1,67 2,4	11,78 16,96					11,78 16,96
Итого по склад ЭО проём потолок			26,76	144,26	225,45	68,99	387,49	20,97	778,17
ОХР и ОПР									
Плановая прибыль									
Итого по разделу									
173,71									
112,14									
1 064,02									
склад ЭО проём стена									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2									
Установка подпорных стоек									
14.	E59-15-1 Стр-во (Н10)	100 стоек 0,02	26,16 0,63	214,02 5,14	0,74 0,02	0,42 0,01			214,76 5,16
Стойка подпорная									
15.	C552-1605-7П Материал	ШТ 2					10 20	0,7 1,41	10,7 21,41
Установка монтажных изделий массой до 20 кг									
16.	E7-20-3 Стр-во (Н10)	I 0,18371	46,59 10,27	388,11 85,56	97,35 21,46	16,99 3,75	320,43 58,87	22,56 4,14	828,45 170,03

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				зароботная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч. з/пл.				
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб. средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т									
17.	2/20-80-5-10/15 С201-76500	I					6 500	319,8	6 819,8
	Материал	0,18371					1 194,12	58,75	1 252,87
Электродуговая сварка покрытий (перемычек)									
18.	E9-48-4	I	6,35	63,02	44,23	0,03	66,76	4,7	178,71
	Металл. (Н11)	0,18371	1,4	13,89	9,75	0,01	12,26	0,86	36,76
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой гф-021									
19.	E13-16-6	100м ²	6,31	56,83	3,57	0,14	39,54	2,78	102,72
	Стр-во (Н10) K _{мех} =2 K _{мат} =2 K _{труд} =2	0,024	0,36	3,27	0,21	0,01	1,9	0,13	5,51
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115									
20.	E13-26-6	100м ²	4,39	35,83	2,16	0,14	63,86	4,49	106,34
	Стр-во (Н10) K _{мех} =2 K _{мат} =2 K _{труд} =2	0,024	0,25	2,06	0,12	0,01	3,07	0,22	5,47
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм									
21.	E46-70-1	100м	9,08	76,73	52,11				128,84
	Стр-во (Н10)	0,214	1,84	16,42	11,15				27,57
Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 230 мм									
22.	1/10-170-2/20 С101-86752-1	ДИСК					43,94	3,09	47,03
	Материал	0,5					21,97	1,55	23,52
Устройство штраб глубиной 200мм шириной 10мм									
23.	E46-74-1	100м	14,3	107,4	8,2				115,6
	Стр-во (Н10)	0,214	3,06	22,98	1,75				24,73
Сверление отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 350 мм									
24.	E46-67-3	100отвер	11,33	86,39	6,79				93,18
	Стр-во (Н10)	0,09	1,02	7,78	0,61				8,39
Постановка шпилек строительных с гайками и шайбами									
25.	E9-49-2	100шт/бол	19,5	169,08	1,23	0,71	167,88	11,11	329,28
	Металл. (Н11)	0,09	2,11	17,18	0,13	0,08	14,21	1	32,52
Шпилька М16х470									
26.	С101-147603	шт.					28	1,97	29,97
	Материал	9					252	17,74	269,74
Болт									
27.	1/25-400-2/80 С110-300	шт					5	0,24	5,24
	Материал	18					90	4,33	94,33
Шайба									
28.	1/10-240-50-16/5 С101-149003-1	шт					0,18	0,01	0,19
	Материал	18					3,24	0,23	3,47
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича									
29.	E46-27-3	м ³	17,89	93,79	142,99	45,84			236,78
	Стр-во (Н10)	0,934	16,71	87,6	133,55	42,81			221,15
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадью									
30.	E51-7-1	I	0,6	4,23					4,23
	Стр-во (Н10)	1,588	1,14	8,06					8,06
Переноска грузов на первые 10 м									
31.	E69-42-3	I	1,67	11,78					11,78
	Стр-во (Н10)	1,588	3,18	22,45					22,45
Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 20 мм									
32.	E9-522-10	100отвер	4,8	36,6	0,93		25,64	1,81	64,98
	Металл. (Н11)	0,18	1,04	7,91	0,2		4,62	0,33	13,06
Итого по склад 90 проём стена									
			43,11	300,3	178,95	46,68	1 676,26	90,69	2 246,2
ОХР и ОПР									274,39
Плановая прибыль									187,5
Итого по разделу									2 708,09
<u>склад готовой продукции проём 1</u>									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2									
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича									
33.	E46-27-3	м ³	17,89	93,79	142,99	45,84			236,78
	Стр-во (Н10)	2,04	36,49	191,33	291,7	93,51			483,03
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадью									
34.	E51-7-1	I	0,6	4,23					4,23
	Стр-во (Н10)	3,47	2,5	17,61					17,61
Переноска грузов на первые 10 м									
35.	E69-42-3	I	1,67	11,78					11,78
	Стр-во (Н10)	3,47	6,95	49,05					49,05
Итого по склад готовой продукции проём 1									
			45,94	257,99	291,7	93,51	0	0	549,69
ОХР и ОПР									287,74
Плановая прибыль									183,98
Итого по разделу									1 021,41
<u>склад готовой продукции проём 2</u>									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов К=1,2									

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				зарплата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты		Объем работ			всего	в т.ч. з/пл.			
Разборка перегородок из гипсокартонных листов									
36.	E63-20-1	100м ²	8,45	63,47					63,47
	Стр-во (Н10)	0,104	1,05	7,92					7,92
Итого по склад готовой продукции проём 2			1,05	7,92	0	0	0	0	7,92
ОХР и ОПР									6,48
Плановая прибыль									4,15
Итого по разделу:									18,55
<u>склад готовой продукции проём 3</u>									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Установка монтажных изделий массой до 20 кг									
37.	E7-20-3	I	46,59	388,11	97,35	16,99	320,43	22,56	828,45
	Стр-во (Н10)	0,0234	1,31	10,9	2,73	0,48	7,5	0,53	21,66
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием глухосварных профилей и круглых труб. средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т									
38.	2/20-80-5-10/15 C201-76500	I					6 500	319,8	6 819,8
	Материал	0,0234					152,1	7,48	159,58
Электродуговая сварка покрытий (перемычек)									
39.	E9-48-4	I	6,35	63,02	44,23	0,03	66,76	4,7	178,71
	Металл. (Н11)	0,0234	0,18	1,77	1,24		1,56	0,11	4,68
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой гф-021									
40.	E13-16-6	100м ²	8,31	56,83	3,57	0,14	39,54	2,78	102,72
	Стр-во (Н10) K_мех=2 K_мат=2 K_труд=2	0,0048	0,07	0,65	0,04		0,38	0,03	1,1
Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115									
41.	E13-26-6	100м ²	4,39	35,83	2,16	0,14	63,86	4,49	106,34
	Стр-во (Н10) K_мех=2 K_мат=2 K_труд=2	0,0048	0,05	0,41	0,02		0,61	0,04	1,08
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм									
42.	E46-70-1	100м	9,08	78,73	52,11				128,84
	Стр-во (Н10)	0,112	1,02	8,59	5,84				14,43
Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 230 мм									
43.	1/10-170-2/20 C101-86752-1	ДИСК					43,94	3,09	47,03
	Материал	0,5					21,97	1,55	23,52
Устройство штраб глубиной 200мм шириной 10мм									
44.	E46-74-1	100м	14,3	107,4	8,2				115,6
	Стр-во (Н10)	0,112	1,6	12,03	0,92				12,95
Сверление отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 350 мм									
45.	E46-67-3	100отвер	11,33	86,39	6,79				93,18
	Стр-во (Н10)	0,03	0,34	2,59	0,2				2,79
Постановка шпилек строительных с гайками и шайбами									
46.	E9-49-2	100штбол	19,5	159,08	1,23	0,71	157,86	11,11	329,28
	Металл (Н11)	0,03	0,7	5,73	0,04	0,03	4,74	0,33	10,84
Шпилька М16х470									
47.	C101-147603	ШТ					28	1,97	29,97
	Материал	3					84	5,91	89,91
Болт									
48.	1/25-400-2/80 C110-300	ШТ					5	0,24	5,24
	Материал	6					30	1,44	31,44
Шайба									
49.	1/10-240-50-16/5 C101-149003-1	ШТ					0,18	0,01	0,19
	Материал	6					1,08	0,08	1,16
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича									
50.	E46-27-3	М3	17,89	93,79	142,99	45,84			236,78
	Стр-во (Н10)	0,75	13,42	70,34	107,24	34,38			177,58
Погрузка вручную сподручных и навальных грузов (отходов) в бадью									
51.	E51-7-1	I	0,6	4,23					4,23
	Стр-во (Н10)	1,275	0,92	6,47					6,47
Переноска грузов на первые 10 м									
52.	E69-42-3	I	1,67	11,78					11,78
	Стр-во (Н10)	1,275	2,56	18,02					18,02
Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 20 мм									
53.	E9-522-10	100отвер	4,8	36,6	0,93		25,64	1,81	64,98
	Металл. (Н11)	0,12	0,69	5,27	0,13		3,08	0,22	8,7
Итого по склад готовой продукции проём 3			22,86	142,77	118,4	34,89	307,02	17,72	585,91
ОХР и ОПР									142,27
Плановая прибыль									94,92
Итого по разделу:									823,1
<u>склад ЭО прямом</u>									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм									
54.	E46-70-1	100м	9,08	76,73	52,11				128,84
	Стр-во (Н10)	0,0606	0,55	4,65	3,16				7,81

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.						
				Объем работ	заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты	всего	в т.ч. з/пл.								
55.	Алмазные отрезные диски по бетону, камню диаметром 230 мм 1/10-170-2/20 C101-86752-1 Материал	ДИСК 0,5						43,94 21,97	3,09 1,55	47,03 23,52
56.	Разборка бетонных полов E52-1-3 Стр-во (Н10)	М3 0,33	17,68 7	76,86 30,44	160,54 63,57	60,34 23,89				237,4 94,01
57.	Разработка грунта вручную E1-162-4 Стр-во (Н10)	100м3 0,0132	462,83 7,33	4 104,62 65,02						4 104,52 65,02
58.	Армирование подстилающих слоев и набетонк E6-11-10 Стр-во (Н10)	I 0,03	13,3 0,48	100,74 3,63	7,27 0,26	1,2 0,04	170,57 5,12	8,73 0,26	287,31 9,27	
59.	Сетка арматурная 12мм 2/10-50/10 C204-3101-1 Материал	I 0,03					5 640,87 169,23	277,53 8,33	5 918,4 177,56	
60.	Устройство бетонного пола E54-14-1 Стр-во (Н10)	М3 0,33	49,96 19,78	373,53 147,92	13,24 5,24	7,54 2,99	345,36 113,97	35,3 11,65	767,43 278,78	
61.	Кладка стен из кирпича керамического обыкновенного E8-6-7 Стр-во (Н10)	М3 0,43	5,77 2,98	42,72 22,04	0,88 0,45	0,49 0,25	157,37 67,67	15,92 6,85	216,89 97,01	
62.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону E15-61-3 Стр-во (Н10)	100м2 0,0362	92,45 4,02	693,96 30,15	65,02 2,82	46,6 2,02	459,57 16,64	9,55 0,35	1 228,1 49,96	
63.	Установка монтажных изделий массой до 20 кг E7-20-3 Стр-во (Н10)	I 0,04588	46,69 2,56	388,11 21,37	97,35 5,36	16,99 0,94	320,43 14,7	22,56 1,04	628,45 42,47	
64.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т 2/20-80-5-10/15 C201-76500 Материал	I 0,04588					6 500 298,22	319,8 14,67	6 819,8 312,89	
65.	Электродуговая сварка покрытий (перемычек) E9-48-4 Металл. (Н11)	I 0,04588	6,35 0,35	63,02 3,47	44,23 2,44	0,03	66,76 3,06	4,7 0,22	178,71 9,19	
66.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой гф-021 E13-16-6 Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	100м2 0,007	6,31 0,11	56,83 0,95	3,57 0,06	0,14	39,54 0,55	2,78 0,04	102,72 1,6	
67.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью пф-115 E13-26-6 Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	100м2 0,007	4,39 0,07	35,83 0,6	2,16 0,04	0,14	63,66 0,89	4,49 0,06	106,34 1,59	
68.	Погрузка вручную сподручных и навальных грузов (отходов) в бадью E51-7-1 Стр-во (Н10)	I 2	0,6 1,44	4,23 10,15					4,23 10,15	
69.	Переноска грузов на первые 10 м E69-42-3 Стр-во (Н10)	I 2	1,67 4,01	11,78 28,27					11,78 28,27	
Итого по склад ЭО приемки			50,68	368,66	83,4	30,13	712,02	45,02	1 209,1	
ОХР и ОПР									325,59	
Плановая прибыль									209,25	
Итого по разделу:									1 743,94	
Душевая										
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2										
70.	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки E63-19-6 Стр-во (Н10)	100м2 0,497	27,43 16,36	191,09 113,97						191,09 113,97
71.	Разборка покрытий полов из керамических плиток E57-2-7 Стр-во (Н10)	100м2 0,1367	70,99 11,64	532,77 87,4	13,73 2,25	7,9 1,3				546,6 89,65
72.	Разборка чистой подшивки потолков из пвх сайдинга E54-5-1 Стр-во (Н10)	100м2 0,1367	30,42 4,99	207,73 34,08	11,77 1,93	6,77 1,11				219,5 36,01
73.	Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича E53-3-2 Стр-во (Н10)	10м3 0,127	143,36 21,85	774,57 118,04	790,09 120,41	269,26 41,04				1 564,66 238,45
74.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм E61-2-11 Стр-во (Н10)	100м2 0,3936	143,59 67,82	1 136,86 536,96	11,52 5,44	6,63 3,13	436,56 171,83	30,73 12,1	1 615,67 726,33	
75.	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей E13-86-3 Стр-во (Н10)	100м2нов 0,3936	58,92 27,55	464,79 219,63	0,63 0,3					465,42 219,83
76.	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону E15-300-2 Стр-во (Н10)	100м2 0,3936	192,06 90,71	1 572,43 742,69	0,18 0,09		1 075,6 423,38	0,09 0,04	2 648,3 1 166,18	

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты		Объем работ			всего	в т.ч. з/пл.			
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
77.	1/10-230-50-25/65 С101-138032-1 Материал	I 0,0154							0 0
Растворитель									
78.	1/10-230-20-5/135 С101-84400-1 Материал	КГ 5,9				6,06 35,75	0,43 2,52		6,49 38,27
Крестики дистанционные									
79.	С101-138-К Материал	100 шт. 1,58				1 1,58	0,07 0,11		1,07 1,69
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, м100									
80.	1/10-230-50-40/55 С101-138064 Материал	I 0,122				216,88 26,46	15,27 1,86		232,15 28,32
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей									
81.	Е13-86-4 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,1367	47,96 7,87	382,22 62,7	0,68 0,11				382,9 62,81
Устройство покрытия полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм									
82.	Е11-114-1 Стр-во (Н10)	100 м2 0,1367	191,06 31,34	1.412,33 231,68	23,66 3,88	71,76 9,81	5,05 0,69		1.612,8 246,06
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, м100									
83.	1/10-230-50-40/55 С101-138064 Материал	I 0,0684				216,88 14,83	15,27 1,04		232,15 15,87
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
84.	1/10-230-50-25/65 С101-138032-1 Материал	I 0,005							0 0
Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х600 мм.									
85.	1/10-230-60-20-10/17 С101-29914 Материал	М2 14,1				18,91 266,63			18,91 266,63
Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу									
86.	Е10-235-1 Стр-во (Н10)	100м2 размер- ной поверх- ности 0,1367	253,17 41,53	2.017,66 330,98	19,86 3,26	569,62 77,87	40,1 5,48		2.647,24 417,59
Шурупы-саморезы для металла 4,2х13									
87.	101-149002-ТХ Материал	шт. 37				0,01 0,37			0,01 0,4
Соединитель									
88.	101-162-1 Материал	шт. 26				1 26	0,07 1,83		1,07 27,83
Профиль для гипсокартона потолочный сд (пп) 60х27, 0,6 мм									
89.	1/10-230-55-20/141 С101-160960 Материал	М 41,7				3,21 133,86	0,23 9,42		3,44 143,28
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27х28, 0,6 мм									
90.	1/10-230-55-20/121 С101-160957 Материал	М 15,3				2,06 31,52	0,15 2,22		2,21 33,74
Подвес регулируемый с зажимом для профиля сд (пп)									
91.	1/10-230-55-20/15 С101-160975 Материал	шт 10				0,94 9,4	0,07 0,66		1,01 10,06
Лента для заделки швов гкл									
92.	С101-5151-24 Материал	м 20,9				0,14 2,93	0,01 0,21		0,15 3,14
Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм									
93.	1/10-240-30-30/354 С101-15516 Материал	100 шт 0,18				3,5 0,63	0,25 0,04		3,75 0,67
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза									
94.	Е15-311-4 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,1367	68,49 11,24	561,21 92,06	0,75 0,12	0,35 0,06	162,47 22,21	11,43 1,56	736,86 115,95
Окраска потолков поливинилацетатными водоземлюсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная									
95.	Е15-180-6 Стр-во (Н10)	100м2 0,1367	29,15 4,78	218,08 35,77	6,74 1,11	3,88 0,64	402,07 54,96	28,3 3,87	655,19 95,71
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадыо									
96.	Е51*7*1 Стр-во (Н10)	I 2,8	0,6 2,02	4,23 14,21					4,23 14,21
Переноска грузов на первые 10 м									
97.	Е69-42-3 Стр-во (Н10)	I 2,8	1,67 5,61	11,78 39,58					11,78 39,58

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих;	экспл. машин		материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты	Объем работ	всего	в т.ч. з/пл.						
Итого по Душевая			345,31	2 659,65	139,9	47,28	1 310	43,68	4 152,23
ОХР и ОНР									2 215,89
Плановая прибыль									1 416,81
Итого по разделу:									7 784,93
Тамбур склад ЭО									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
98.	E63-19-6	100м2	27,43	191,09					191,09
	Стр-во (Н10)	0,139	4,58	31,87					31,87
Разборка покрытий полов из керамических плиток									
99.	E57-2-7	100м2	70,99	532,77	13,73	7,9			546,5
	Стр-во (Н10)	0,0257	2,18	16,43	0,42	0,24			16,85
Разборка чистой подшивки потолков из пвх сайдинга									
100.	E54-5-1	100м2	30,42	207,73	11,77	6,77			219,5
	Стр-во (Н10)	0,0257	0,94	6,41	0,36	0,21			6,77
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм									
101.	E61-2-11	100м2	143,59	1 136,80	11,52	6,63	436,66	30,73	1 615,67
	Стр-во (Н10)	0,139	23,95	189,63	1,92	1,11	60,68	4,27	256,5
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей									
102.	E13-86-3	100м2пов	58,32	464,79	0,63				465,42
	Стр-во (Н10)	0,139	9,73	77,53	0,11				77,64
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
103.	E15-300-2	100м2	192,06	1 572,43	0,18		1 075,6	0,09	2 648,3
	Стр-во (Н10)	0,139	32,04	262,28	0,03		149,51	0,01	411,83
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
104.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1	I							0
	Материал	0,0054							0
Растворитель									
105.	1/10-230-20-5/135 C101-84400-1	кг					6,06	0,43	6,49
	Материал	2,1					12,73	0,9	13,63
Крестики дистанционные									
106.	C101-138-K	100 шт.					1	0,07	1,07
	Материал	0,58					0,56	0,04	0,6
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, м100									
107.	1/10-230-50-40/55 C101-138064	I					216,88	15,27	232,15
	Материал	0,0431					9,35	0,68	10,01
Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей									
108.	E13-86-4	100м2пов	47,96	382,22	0,68				382,9
	Стр-во (Н10)	0,0257	1,48	11,79	0,02				11,81
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм									
109.	E11-114-1	100 м2	191,06	1 412,33	23,66		71,76	5,05	1 512,8
	Стр-во (Н10)	0,0257	5,89	43,56	0,73		1,84	0,13	46,26
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ, м100									
110.	1/10-230-50-40/55 C101-138064	I					216,88	15,27	232,15
	Материал	0,0129					2,8	0,2	3
Композиция для заполнения швов шириной до 20 мм, эластичная, водоотталкивающая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), белая (фасовка по 20-25 кг)									
111.	1/10-230-50-25/65 C101-138032-1	I							0
	Материал	0,001							0
Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х600 мм.									
112.	1/10-230-60-20-10/17 C101-29914	м2					18,91		18,91
	Материал	2,65					50,11		50,11
Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу									
113.	E10-235-1	100м2 развернутой поверхности	253,17	2 017,66	19,86		569,62	40,1	2 647,24
	Стр-во (Н10)	0,0257	7,81	62,22	0,81		14,64	1,03	78,5
Шурупы-саморезы для металла 4,2х13									
114.	101-149002-TX	шт.					0,01		0,01
	Материал	7					0,07		0,07
Соединитель									
115.	101-162-1	шт.					1	0,07	1,07
	Материал	5					5	0,35	5,35
Профиль для гипсокартона потолочный сд (пп) 60х27, 0,6 мм									
116.	1/10-230-55-20/141 C101-160960	м					3,21	0,23	3,44
	Материал	7,9					25,36	1,79	27,15

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо-затраты; чел. час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
				заработная плата рабочих	экспл. машин	материальные ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
Поправочные коэффициенты		Объем работ		всего	в т.ч. з/пл.				
117.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ud (пн) 27x28, 0,6 мм C101-160957 Материал	М 2,9				2,08 5,97	0,15 0,42	2,21 6,39	
118.	Подвес регулируемый с зажимом для профиля cd (пн) C101-160975 Материал	ШТ 2				0,94 1,88	0,07 0,13	1,01 2,01	
119.	Лента для заделки швов гкл C101-5151-24 Материал	м. 3,9				0,14 0,55	0,01 0,04	0,15 0,59	
120.	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм C101-15516 Материал	100 ШТ 0,04				3,5 0,14	0,25 0,01	3,75 0,15	
121.	Шпательование по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза E15-311-4 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,0257	68,49 2,11	561,21 17,31	0,75 0,02	0,35 0,01	102,47 4,18	11,43 0,29	735,86 21,8
122.	Окраска потолков поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная E15-180-6 Стр-во (Н10)	100м2 0,0257	29,15 0,9	218,08 6,73	6,74 0,21	3,88 0,12	402,07 10,33	20,3 0,73	655,19 18
123.	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) в бадей E51-7-1 Стр-во (Н10)	I 0,8	0,6 0,58	4,23 4,06					4,23 4,06
124.	Переноска грузов на первые 10 м E69-42-3 Стр-во (Н10)	I 0,8	1,67 1,6	11,78 11,31					11,78 11,31
Итого по Тамбур склад ЭО			93,79	741,13	4,43	1,69	355,7	11	1 112,26
ОХР и ОПР:									
Плановая прибыль:									
Итого по разделу:									
2 109,12									
склад готовой продукции									
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов K=1,2									
Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м									
125.	E8-36-1 Стр-во (Н10)	100м2 0,54	76,74 49,72	592,26 383,78	2,7 1,75	1,55 1	228,06 123,15	13,33 7,2	836,35 515,88
126.	Грунтование внутренних поверхностей стен E13-73-2 Стр-во (Н10)	100м2 1,5	5,04 9,07	35,54 63,97					35,54 63,97
127.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная 1/10-230-50-50/5 C101-138054 Материал	I 0,045					535,67 24,11	37,71 1,7	573,38 25,81
128.	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная E15-180-5 Стр-во (Н10)	100м2 1,5	25,86 46,55	193,76 348,77	5,52 9,94	3,17 5,71	406,37 609,66	28,61 42,91	634,26 1 011,18
129.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм E61-2-11 Стр-во (Н10)	100м2 0,35	143,59 60,3	1 138,88 477,48	11,52 4,84	6,63 2,78	436,66 152,8	30,73 10,76	1 615,67 646,88
130.	Шпательование по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза E15-311-2 Стр-во (Н10)	100м2пов 0,36	50,64 21,27	414,84 174,23	0,74 0,31	0,35 0,15	151,26 52,94	10,64 3,72	577,48 231,2
131.	Окраска стен поливинилацетатными водоземulsionными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная E15-180-5 Стр-во (Н10)	100м2 0,35	25,86 10,86	193,76 81,38	5,52 2,32	3,17 1,33	406,37 142,23	28,61 10,01	634,26 235,94
Итого по склад готовой продукции			197,77	1 529,61	19,16	10,97	1 104,79	76,3	2 729,86
ОХР и ОПР:									
Плановая прибыль:									
Итого по разделу:									
4 797,32									
ИТОГО прямые затраты:			827,27	6 152,29	1 060,39	334,14	5 853,28	305,38	13 371,34
Наименование затрат						Стоимость, руб.			
Ремонтно - строительные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						6 093,6			
Эксплуатация машин						1 044,02			
в т.ч. зарплата машинистов						334,02			
ОХР и ОПР				81,86%		5 261,65			
Плановая прибыль				52,34%		3 364,22			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						58,69			
Эксплуатация машин						16,37			
в т.ч. зарплата машинистов						0,12			
ОХР и ОПР				57,16%		33,62			

	Плановая прибыль	67.42%		39,65
Всего по видам работ				
	Зарплата рабочих			6152,29
	Эксплуатация машин (из расшифровки)			1060,4
	в т.ч. зарплата машинистов			334,13
	ОХР и ОПР			5295,27
	Плановая прибыль			3403,87
	Материалы без НДС			5853,24
	в т.ч. материалы Заказчика без НДС			888,92
	Транспортные расходы			305,36
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ				22070,43
	Прочие затраты			2205,38
	в том числе:			
	Отчисления в соцстрах	34 %		2 205,38
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:				24275,81
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности				24 275,81
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации:				24 275,81
	Возврат стоимости материалов Заказчика			- 888,92
Итого объем работ для налогообложения:				23 386,89
	Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 677,38
ВСЕГО выполнено работ:				28 064,27
	НДС на материалы Заказчика (справочно)			177,98
	Всего освоено (справочно)			29 131,17
Итого к оплате:				28 064,27 руб.
<i>Двадцать восемь тысяч шестьдесят четыре рубля двадцать семь копеек</i>				

Составил:  / /

Проверил: _____ /