


“УТВЕРЖДАЮ”

/  Н.А.Симончик

« 10 » « ОКТЯБРЯ » 2022г.

СМЕТА

НА ФАСАД ЦЕХА РЕКТИФИКАЦИИ СПИРТА

НА ОБЪЕКТЕ 10.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА СПИРТОПРИЕМНОГО И СПИРТООТПУСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕХА РЕКТИФИКАЦИИ СПИРТА

Составлена в ценах на сентябрь 2022

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

№ п.п	№ позиции	Обосно- вание	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Единица изме- рения	Стоимость единицы измерения/всего , руб.						Трудо- затра- ты ВСЕГО
				Коли- чество	З/плата рабочих	Эксплуатация машин		Материала- лы	Транс- порт	Общая стои- мость	
						ВСЕГО	в т.ч з/плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Цены на 01.09.2022, Тарифная ставка 4-го разряда = 8.20, Регион: Брестская обл (с НДС) , транспорт - 6.07%,14.14%

H1=81.86,52.34;H4=41.24,15.88;

Смета : .Фасад цеха ректификации спирта

РАЗДЕЛ № 1. Спиртоприемное и спиртоотпускное отделение

1	1	E69-20-2 (H1)	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Разряд=4.700 , κ=1.0713	100 M2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 6.45	403.00 2599.35	2.39 15.42	1.27 8.19		21.44 138.29	426.83 2753.06	46.080 297.22
2	2	E61-44-6 (H1)	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ Разряд=3.600 , κ=0.9439	100 M2 5.38	89.16 479.68	213.75 1149.98	83.46 449.01			302.91 1629.66	21.890 117.77
3	3	E26-113-1 (H1)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ Разряд=3.000 , κ=0.8599	100 M2 5.38	29.54 158.93	0.06 0.32				29.60 159.25	4.190 22.54
4	4	E61-1-4 (H1)	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 10 ММ Разряд=3.500 , κ=0.9299	100 M2 0.26	490.38 127.50	15.92 4.14	8.46 2.20		176.72 45.95	683.02 177.59	65.510 17.03
5	5	E26-130-1 (H1)	УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , κ=1.0000	100 M2 0.26	513.07 133.40	1.87 0.49			27.30 7.10	542.24 140.99	62.570 16.27
6	6	E26-126-1 (H1)	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФАКТУРУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , κ=1.0000	100 M2 0.26	727.42 189.13	0.77 0.20			2.62 0.68	730.81 190.01	88.710 23.06
7	7	E26-127-1 (H1)	ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , κ=1.0000	100 M2 5.38	151.37 814.37	0.20 1.08			2.62 14.10	154.19 829.55	18.460 99.31
8	8	E62-37-2 (H1)	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ	100 M2 0.45	615.58 277.01	0.27 0.12	0.14 0.06		15.38 6.92	631.23 284.05	80.750 36.34


	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА Разряд=3.500, к=0.9299								
	ИТОГО по разделу	4779.37	1171.75	459.46	0.00	213.04	6164.16	630	
	ОХР и ОПР						3001.95		
	(0.7*81.86*5238.83)/100								
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						1645.20		
	(0.6*52.34*5238.83)/100								
	ВСЕГО по разделу						10811.31		
	ИТОГО по смете	4779.37	1171.75	459.46	0.00	213.04	6164.16	630	
	ОХР и ОПР						3001.95		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						1645.20		
	ВСЕГО по смете						10811.31		
	ИТОГО по смете	4779.37	1171.75	459.46	0.00	213.04	6164.16	630	
	ОХР и ОПР						3001.95		
	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						1645.20		
	Средний разряд рабочих						3.8		
	ВСЕГО по смете						10811.31		
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						4779.37		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						1171.75		
	в т.ч. з/п машинистов						459.46		
	1. ИТОГО прямые затраты						5951.12		
	в том числе:								
	1.1. Материалы заказчика								
	2. ОХР и ОПР						3001.95		
	3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ						1645.20		
	ИТОГО						10598.27		
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве						1.0138		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						10598.27		
	Для формы С-3						10744.53		
	ИТОГО СМР						10598.27		
	6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
	в том числе:								
	СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ				34%		1781.20		
	ПОДВИЖНОЙ И								
	РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ								
	КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет)								
	ИТОГО прочих затрат						1781.20		
	Для формы С-3						1805.78		
	7. ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ						12379.47		
	ВСЕГО стоимость работ в текущих ценах						12379.47		
	8. Налоги и отчисления относимые на расходы по текущей деятельности								
	Отклонение в стоимости маш.-механизмов по отношению к учтенным в прямых затратах								
	18. Сумма НДС по ставке				20%		2510.06		
	Итого стоимость с НДС						15060.00		

Пятнадцать тысяч шестьдесят белорусских рублей 37 копеек

Составил

Мастер РСУ

(должность)




М.М.Райке *вч*

(И.О. Фамилия)

Проверил

Вед. экономист

(должность)



А.И.Шерко

(И.О. Фамилия)