

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора – главный инженер
ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
В.Ф. Павловский
«16» 2022 года

Приглашение к участию в процедуре закупки
по выбору подрядной организации по объекту:
«Текущий ремонт помещений инженерного корпуса».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки	Конкурентный лист.
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» ул. Советская, 2/1, 224005, г. Брест УНП 200020127, ОКПО 00392030. р/с BY81BLBB30120200020127001003 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по БО, г. Брест, ул. Советская, д. 50. БИК BLBBBY2X.
3	Ответственные лица и их контактные данные	Борбовский А.К. – заместитель предс. комиссии (+375162269230) Водич В.Н. – мастер РСУ (+375297202945) Кравчук Ю.А. – секретарь комиссии (+375162269253)
4	Наименование объекта строительства	Текущий ремонт помещений инженерного корпуса
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	Ориентировочная цена заказа 28 170,00 руб. с НДС (участники могут вносить предложения по изменению указанной стоимости).
6	Место размещения объекта	г. Брест, ул. Советская, 1.
7	Основания для проведения процедуры закупки	Дефектный акт, смета
8	Источник финансирования	Собственные средства.
9	Условия платежей по договору	Отсрочка платежа 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
10	Критерии оценки предложения	Цена заказа (бел. руб.) – 80%; сроки выполнения – 20%.
11	Документы, предоставляемые участниками	Юридические лица представляют: - коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; - свидетельство о гос. регистрации юридического лица; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений.

12	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	В 1-ом экземпляре (в запечатанном конверте); нарочным; по почте; или в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
13	Требования к участникам процедуры закупки (их уполномоченным лицам)	Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре переговоров (процедуре улучшения предложений для переговоров), а также документ удостоверяющий личность.
14	Сроки выполнения работ	20 календарных дней с момента заключения договора (май 2022 года).
15	Срок и место подачи конкурсных предложений	Подача предложений для процедуры закупки может производиться с момента получения настоящего приглашения и размещения на сайте. г. Брест, ул. Советская, 2/1, каб. №302 - в отдел снабжения Окончание подачи предложений <u>23.05</u> 2022 г. до <u>16:00</u> ч. Предложения, отправленные по факсу, электронной почте или подготовленные с нарушениями требований приглашения по закупке, к рассмотрению не принимаются.
16	Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	г. Брест, ул. Советская, 2/1 Здание администрации, актовый зал <u>24.05</u> 2022 г. <u>10:30</u> ч.
17	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений. Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 12 настоящего приглашения.
18	Порядок и срок представления разъяснений положений приглашения	Разъяснение положений приглашения осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении.
19	Порядок уведомления участников	По электронной почте.
20	Порядок приглашения участников	Размещает приглашение к участию в процедуре закупки, а также иную конкурсную документацию на сайте организации. Направляет приглашения потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по электронной почте.
21	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок, установленный регламентом от 08.07.2021 № 031-2021 работы конкурсной комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов организациями, входящими в состав холдинга.

22		Не предоставление участником требуемой информации в установленные в приглашении сроки ее неполное или недостоверное предоставление, является основанием для отклонения конкурсного предложения. Примечание: в составе предложения участника процедуры закупки могут быть представлены и другие документы, которые участник сочтет нужным предоставить.
----	--	---

Открытое акционерное общество «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой срок без возмещения участникам убытков.

Приложение: смета - на 5 л.,

дефектный акт- на 2л.

Предварительный расчет стоимости материалов к смете- на 5л.

Председатель комиссии

Мастер РСУ

Секретарь комиссии

М.П.Евтух

В.Н.Водич

Ю.А.Кравчук

"Согласовано"

" " 2022 г.

"Утверждаю"

" 05 2022 г.

зам.ген. директора-главного инженера

Павловский В.Ф. /

www.BelStroyka.by верс. 1.17.20

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: админ здание

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

Расчет стоимости работ в ценах на 01.04.2022 г.

Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2


№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.			материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
		заработная плата рабочих		экспл. машин					
	Поправочные коэффициенты	Объем работ	всего	в т.ч. з/пл.					
Ж2 Здание - строительная часть. Отделочные работы. Зэтаж (Помещения 11,12,13,14,15,16)									
ПО ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
Разборка подвесного потолка типа "armstrong"									
1.	E34-142-1	100м2	190,89	1 455,57	4,34	15,04	1,06	1 476,01	
	Стр-во (Н10) K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	0,143	8,19	62,44	0,19			62,63	
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									
2.	E46-44-3	100м2	109,51	732,69	70,28	39,48		802,97	
	Стр-во (Н10)	0,0563	6,17	41,25	3,96	2,22		45,21	
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки									
3.	E63-19-6	100м2	27,43	191,09	3,35	2,33		194,44	
	Стр-во (Н10)	0,936	25,68	178,86	3,14	2,18		182	
Разборка покрытый полов из керамических плиток									
4.	E57-2-7	100м2	70,99	532,77	14,06	7,9		546,83	
	Стр-во (Н10)	0,35	24,84	186,47	4,92	2,77		191,39	
Разборка цементно-песчаных стяжек									
5.	E11-11-11	100 м2	43,96	311,08	13,56	3,88	199,28	545,85	
	Стр-во (Н10) K_мех.=0,3 K_мат.=0 K_труд.=0,3	0,151	1,99	14,09	0,61	0,18	21,93	14,7	
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных									
6.	E46-24-2	100м2	24,75	174,52				174,52	
	Стр-во (Н10)	1,016	25,15	177,31				177,31	
Демонтаж умывальников и раковин									
7.	E65-5-1	100 приборов	51,67	391,17	4,64	2,61		395,81	
	Сантехника (Н12)	0,04	2,06	15,65	0,19	0,1		15,84	
Демонтаж унитазов и писсуаров									
8.	E65-5-2	100 приборов	64,14	486,79	3,77	2,11		490,56	
	Сантехника (Н12)	0,05	3,2	24,34	0,19	0,11		24,53	
ПО Внутренние отделочные работы. СТЕНЫ									
Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2									
9.	E46-31-2	100мбор.	37,21	170,64	306,12	106,68		476,76	
	Стр-во (Н10)	0,08	2,98	13,65	24,49	8,53		38,14	
Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм									
10.	E61-39-1	100м	50,35	476,53	11,3	6,34	162,85	669,2	
	Стр-во (Н10)	0,08	4,03	38,12	0,9	0,51	13,03	53,53	
Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону									
11.	E15-61-3	100м2	92,45	693,96	65,26	46,6	859,1	1 627,02	
	Стр-во (Н10)	1,016	93,93	705,06	66,3	47,35	872,85	1 653,05	
Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону									
12.	E15-300-2	100м2	192,06	1 572,43	3,24	2,11	860,82	2 436,56	
	Стр-во (Н10)	0,936	179,77	1 471,79	3,03	1,97	805,73	2 280,62	
Растворная смесь сухая цементная для заделки межплиточных швов до 4 мм рсс м25 пк3, цветная									
13.	C101-138032	т.				7 083,33	498,67	7 582	
		0,026208				185,64	13,07	198,71	
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
14.	C101-138059	т.				378,33	26,63	404,96	
		0,5616				212,47	14,96	227,43	
Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646									
15.	C101-84400-1	кг				5,45	0,38	5,83	
		14,04				76,52	5,39	81,91	
Крестики дистанционные									
16.	СП1-19800	100 шт.				0,18	0,01	0,19	
		374,4				67,39	4,74	72,13	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза									
17.	E15-311-2	100м2пов	50,64	414,84	0,77	0,35	124,39	548,74	
	Стр-во (Н10)	0,08	4,05	33,19	0,06	0,03	9,95	43,9	
Герметизация стыков силиконом									
18.	E9-521-1	100м	2,19	17,96		115	8,1	141,06	
	Металл. (Н11)	0,45	0,99	8,08		51,75	3,65	63,48	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм									
19.	E61-2-7	100м2	229,5	1 819,85	14,43	8,11	553,8	2 426,99	
	Стр-во (Н10)	0,219	50,26	398,55	3,16	1,78	121,28	531,51	

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль- ные ресурсы	Транспорт		
	Поправочные коэффициенты			всего	в т.ч. з/пл.				
Грунтование внутренних поверхностей стен									
20.	E13-73-2	100м2	5,04	35,54					35,54
	Стр-во (Н10)	0,219	1,1	7,78					7,78
Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная									
21.	C101-138054	I				535,67	37,71	573,38	
		0,0438				23,46	1,65	25,11	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза									
22.	E15-311-2	100м2пов	50,64	414,84	0,77	0,35	124,39	8,74	548,74
	Стр-во (Н10)	0,219	11,09	90,85	0,17	0,08	27,24	1,91	120,17
Окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная (откосы)									
23.	E15-180-5	100м2	25,86	193,76	5,65	3,17	377,21	26,55	603,17
	Стр-во (Н10)	0,219	5,66	42,43	1,24	0,69	82,61	5,81	132,09
ПО ПОТОЛКИ									
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"									
24.	E34-142-1	100м2	190,89	1455,57	4,34		15,04	1,06	1476,01
	Стр-во (Н10)	0,143	27,3	208,15	0,62		2,15	0,15	211,07
Анкерный элемент									
25.	101-10115	ШТ.					0,39	0,03	0,42
		10,01					3,9	0,27	4,17
Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм									
26.	C101-15509	100 ШТ					1,91	0,13	2,04
		0,14586					0,28	0,02	0,3
Подвес с зажимом									
27.	C101-70-3	ШТ.					0,33	0,02	0,35
		10,01					3,3	0,23	3,53
Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м									
28.	1/10-230-55-20/25 C101-160952	100 М					130	9,15	139,15
	Материал	0,25597					33,28	2,34	35,62
Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м									
29.	1/10-230-55-20/30 C101-160951	100 М					163	11,48	174,48
	Материал	0,12298					20,05	1,41	21,46
Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м									
30.	1/10-230-55-20/20 C101-160953	100 М					130	9,15	139,15
	Материал	0,12298					15,99	1,13	17,12
Плита потолочная типа "armstrong", размером 600х600 мм									
31.	1/10-230-95/50 C101-160950	М2					13,25	0,93	14,18
	Материал	14,729					195,16	13,74	208,9
Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м									
32.	1/10-230-55-20/180 C101-160954	100 М					138,89	9,78	148,67
	Материал	0,3893					54,07	3,81	57,88
ПО ПОЛЫ (S=15,1м2)									
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию									
33.	E11-11-11	100 м2	43,96	311,08	13,56	3,88	199,28	21,93	545,85
	Стр-во (Н10)	0,151	6,63	46,97	2,05	0,59	30,09	3,31	82,42
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 (до 35мм)									
34.	E11-11-13	100 м2	1,42	9,32	1,22	0,85	46,27	5,26	62,07
	Стр-во (Н10) К_мех.=3 К_мат.=3 К_труд.=3	0,151	0,64	4,22	0,55	0,39	20,96	2,38	28,11
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм									
35.	E11-4-5	100м2	28,3	190,17	42,87	9,38	371,67	26,17	630,88
	Стр-во (Н10)	0,228	6,45	43,36	9,77	2,14	84,74	5,97	143,84
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке									
36.	E11-47-3	100м2	163,35	1244,12	13,4	1,88	4968,68	0,07	6226,27
	Стр-во (Н10)	0,151	24,67	187,86	2,02	0,28	750,27	0,01	940,16
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
37.	C101-138063	I					447,76	31,52	479,28
		0,1057					47,33	3,33	50,66
ПО ДВЕРИ									
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2									
38.	E10-237-7	100 м2	139,59	984,27	39,22		272,39	19,18	1315,06
	Стр-во (Н10)	0,0563	7,86	55,41	2,21		15,34	1,08	74,04
Блок дверной внутренний входной зданий из поливинилхлоридного профиля дв1 п г 21-9, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм									
39.	C203-51025-1	М2					372	26,19	398,19
	Материал	5,63					2 094,36	147,44	2 241,8
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2									
40.	E10-231-1	100 м2	18,4	129,74			510	35,9	675,64
	Стр-во (Н10)	0,0563	1,04	7,3			28,71	2,02	38,03
Установка наличника из пвх									
41.	E10-264-1	100 м	23,73	180,95	1,26		48,77	3,43	234,41
	Стр-во (Н10)	0,2	4,75	36,19	0,25		9,75	0,69	46,88

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая СТОИМОСТЬ
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	
	Поправочные коэффициенты		всего		в т.ч. з/пл.				
Нащельник из пвх									
42.	C203-34100пвх	М					10	0,7	10,7
	Материал	20,4					204	14,36	218,36
ПО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ									
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным									
43.	E17-3-1	Комплект	2,61	21,55	1,1	0,48	31,87	2,02	56,54
	Сантехника (H12)	3	7,83	64,65	3,3	1,44	95,61	6,06	169,62
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые унтц и унтпл с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой									
44.	3/4-90-10-20/10 C300-90500	КОМПЛЕКТ					143,16		143,16
	Материал	3					429,48		429,48
Установка писсуаров настенных (одиночных)									
45.	E17-4-1	Комплект	1,09	8,95	0,18	0,1	21,64	0,83	31,6
	Сантехника (H12)	2	2,19	17,9	0,36	0,2	43,28	1,66	63,2
Замазка силиконовая тг-18									
46.	C101-24700	КГ					4,25	0,3	4,55
		0,16					0,68	0,05	0,73
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона									
47.	3/4-50-10-10/10 C300-52900	ШТ					59,94		59,94
	Материал	2					119,88		119,88
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды									
48.	E17-1-6	Комплект	2,28	19,01	0,53	0,24	20,92	1,21	41,67
	Сантехника (H12)	4	9,12	76,04	2,12	0,96	83,68	4,84	166,68
Умывальники овальные умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя									
49.	3/4-80-10-10/20 C300-88002	КОМПЛЕКТ					108,07		108,07
	Материал	4					432,28		432,28
Установка п едесталов для умывальников									
50.	E17-2-501	Шт	0,69	5,66			43,36		49,02
	Сантехника (H12)	4	2,76	22,64			173,44		196,08
Установка смесителей									
51.	E17-2-3	Шт	0,8	6,76			1,53	0,11	8,4
	Сантехника (H12)	4	3,2	27,04			6,12	0,44	33,6
Смесители для умывальников однорукоятный									
52.	C300-61600-7	КОМПЛЕКТ					102,5		102,5
	Материал	4					410		410
ПРОЧЕЕ									
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)									
53.	E51-7-1	Т	0,6	4,23					4,23
	Стр-во (H10)	6,562	3,94	27,76					27,76
Перевозка самосвалами до 6 км									
54.	C310-6	Т					2,33		2,33
	Электрика (H16)	6,562					15,29		15,29
Стоимость приемки (смешанные отходы)									
55.	C803-999	Т					50	3,52	53,52
	Мат.разб.	6,562					328,1	23,1	351,2
Итого по Здание - строительная часть. Отделочные работы. За-таж (Помещения 11,12,13,14,15,16)									
			559,52	4 335,4	135,8	74,5	7 958,1	325,92	12 755,22
Здание - строительная часть. Лестничная кладка ЛК1									
ПО ПОЛЫ (проступь=17,0м2, подступенок=17,4м2,подлестничное пространство и площ.=30,4м2)									
Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса									
56.	E10-236-2	100 м2	179,06	1 364,14	32,28	1,13	602,07	42,38	2 040,87
	Стр-во (H10)	0,348	62,32	474,72	11,23	0,39	209,52	14,75	710,22
Шурупы-саморезы 4,2х13 мм									
57.	C101-149008-5	1000 шт.					0,04	0	0,04
		0,51504					0,02	0	0,02
Лента бумажная (без липкого слоя), шириной 48 мм									
58.	C101-51509-3	М					0,05	0	0,05
		78,4044					3,92	0,28	4,2
Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный ид (пн) 27х28, 0,6 мм									
59.	1/10-230-55-20/121 C101-160957	М					2,68	0,19	2,87
	Материал	29,58					79,27	5,58	84,85
Профиль для гипсокартона потолочный cd (пн) 60х27, 0,4 мм									
60.	1/10-230-55-20/135 C101-160958	М					2,68	0,19	2,87
	Материал	83,52					223,83	15,76	239,59
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона									
61.	E13-73-4	100м2	3,24	22,85					22,85
	Стр-во (H10)	0,648	2,1	14,81					14,81
Грунтовка водно-дисперсионная акрилатная вд-ак-034									
62.	C113-3511	Т					7 800	549,12	8 349,12
		0,01296					101,09	7,12	108,21
Устройство выравнивающего слоя по днюцу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%									
63.	E13-72-1	100м2осн	33,24	235,98	19,2	12,83			255,18
	Стр-во (H10) К_мех.=1,5 К_мат.=1,5 К_труд.=1,5	0,648	32,31	229,37	18,66	12,47			248,03

№ п/п	Обоснование Поправочные коэффициенты	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
					всего	в т.ч. з/пл.			
Растворная смесь сухая, ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м300, f100									
64.	C101-138049-1	I 0,5832					411,67 240,09	28,98 16,9	440,65 256,99
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм									
65.	E11-114-1	100 м2 0,648	191,06 123,81	1412,33 915,19	26,09 16,91	0,89 0,58	69,24 44,87	4,87 3,16	1512,53 980,13
Композиция для заполнения швов шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)									
66.	C101-138032-5	I 0,0167962					3 136,55 52,68	220,81 3,71	3 357,36 56,39
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
67.	C101-138059	I 0,648					221,76 143,7	15,61 10,12	237,37 153,82
Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный (600х300-600х600 мм)									
68.	C101-27601	M2 66,42					26,59 1 766,11	0 0	26,59 1 766,11
Вода									
69.	C412-9005	M3 0,182736					2,09 0,38	0 0	2,09 0,38
Укладка плитинуса из плитки "грес" на клею									
70.	E11-49-1	100м 0,55	36,5 20,08	278,09 152,95	0,91 0,5	0,28 0,15	0,4 0,22	0,03 0,02	279,43 153,69
Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75									
71.	C101-138063	I 0,055					447,76 24,63	31,52 1,73	479,28 26,36
Вода									
72.	C412-9005	M3 0,04125					2,09 0,09	0 0	2,09 0,09
Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм									
73.	1/10-230-60-20-10/30 C101-28701	M2 5,665					10,9 61,75		10,9 61,75
Герметизация швов горизонтальных									
74.	E26-129-3	100мшвов 0,55	7,32 4,03	51,61 28,39			97,74 53,76	6,88 3,78	156,23 85,93
ПО ПРОЧЕЕ									
Монтаж ограждений									
75.	E9-62-5	I 0,4	39,88 15,96	327,39 130,96	117,7 47,08	8,58 3,43	60,89 24,36	4,08 1,63	510,06 204,03
Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали)									
76.	2/20-20-20-20/30 C201-63500	M.П. 17,8					500 8 900		500 8 900
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)									
77.	E51-7-1	I 0,878	0,6 0,53	4,23 3,71					4,23 3,71
Перевозка самосвалами до 6 км									
78.	C310-6	I 0,878						2,33 2,05	2,33 2,05
Стоимость приемки (смешанные отходы)									
79.	C803-999	I 0,878					50 43,9	3,52 3,09	53,52 46,99
Итого по Здание - строительная часть. Лестничная кладка ЛК1									
			261,14	1 950,1	94,38	17,02	11 930,29	89,68	14 064,45
ИТОГО прямые затраты:			820,68	6 285,5	230,18	91,52	19 888,39	415,6	26 819,67
Материалы от разборки для повторного использования							376,09		
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. K = 1,011	
Ремонтно - строительные работы (H10)									
Зарплата рабочих						5 898,2			
Эксплуатация машин						176,94			
в т.ч. зарплата машинистов						85,28			
ОХР и ОПР				81.86%		4 898,08			
Плановая прибыль				52.34%		3 131,75			
Монтаж металлоконструкций (H11)									
Зарплата рабочих						139,04			
Эксплуатация машин						47,08			
в т.ч. зарплата машинистов						3,43			
ОХР и ОПР				57.16%		81,44			
Плановая прибыль				67.42%		96,05			
Внутренние сантехнические работы (H12)									
Зарплата рабочих						248,26			
Эксплуатация машин						6,16			
в т.ч. зарплата машинистов						2,81			
ОХР и ОПР				67%		168,22			
Плановая прибыль				49.78%		124,98			
Всего по видам работ									

Зарплата рабочих		6 285,5	6354,64
Эксплуатация машин (из расшифровки)		230,18	232,77
в т.ч. зарплата машинистов		91,52	92,52
ОХР и ОПР		5 147,74	5204,37
Плановая прибыль		3 352,78	3389,66
Материалы без НДС		19 888,39	20083,21
в т.ч. материалы Заказчика без НДС			14019,2
Транспортные расходы		414,27	418,46
в том числе перевозка (С310, С311)			17,53
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			35683,11
Прочие затраты			2192,03
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		2 192,03
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			37875,14
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			37 875,14
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации			37 875,14
Возврат стоимости материалов Заказчика			- 14 019,20
Возврат стоимости материалов, полученных от разборки			- 376,09
Итого объем работ для налогообложения			23 479,85
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 695,97
ВСЕГО выполнено работ:			28 175,82
НДС на материалы Заказчика (справочно):			2 803,84
Всего освоено (справочно):			44 998,86
<u>Итого к оплате: 28 175,82 руб.</u>			
Двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять рублей восемьдесят две копейки			

Составил:  /./

Проверил: _____ /

ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

(наименование организации)

Коп по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

зам.ген. директора-гл.инженер

Павловский В.Ф. /

202 2 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 2 от 3.01.2022 в составе:

председателя комиссии:

мастер РСУ

(должность)

Водич В.Н.

(инициалы, фамилия)

членов комиссии:

завхоз

(должность)

Хвесюк В.Ф.

(инициалы, фамилия)

вед.инженер-механик

(должность)

Ополько В.М.

(инициалы, фамилия)

вед. инженер МАПП

(должность)

Шлапаков А.В.

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

админ здание

установлено что

'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты:износ ступеней, трещины плитки пола и стен

С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:

мастер РСУ

Водич В.Н.

(должность)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

завхоз

Хвесюк В.Ф.

(должность)

(инициалы, фамилия)

вед.инженер-механик

(должность)

Ополько В.М.

(инициалы, фамилия)

вед. инженер МАПП

(должность)


Шлапаков А.В.

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<u>Здание - строительная часть. Отделочные работы. 3этаж (Помещения 11,12,13,14,15,16)</u>				
	Разборка подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,143	K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100м2	0,0563	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100м2	0,936	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,35	
	Разборка цементно-песчаных стяжек	100 м2	0,151	K _{мех.} =0,3 K _{мат.} =0 K _{труд.} =0,3
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100м2	1,016	
	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0,04	
	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,05	
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2	100мбор.	0,08	
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100м	0,08	
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2	1,016	
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100м2	0,936	
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза	100м2пов	0,08	

Герметизация стыков силиконом	100м	0,45	
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2	0,219	
Грунтование внутренних поверхностей стен	100м2	0,219	
Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза	100м2пов	0,219	
Окраска стен поливинилацетатными водоземлюсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная (откосы)	100м2	0,219	
Устройство подвесного потолка типа "armstrong"	100м2	0,143	
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	0,151	
Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 (до 35мм)	100 м2	0,151	К_мех.=3 К_мат.=3 К_труд.=3
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100м2	0,228	
Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке	100м2	0,151	
Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 м2	0,0563	
Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	100 м2	0,0563	
Установка наличника из пвх	100 м	0,2	
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	Комплект	3	
Установка писсуаров настенных (одиночных)	Комплект	2	
Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	Комплект	4	
Установка п едесталов для умывальников	Шт	4	
Установка смесителей	Шт	4	
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	6,562	
Здание - строительная часть. Лестничная кладка ЛК1			
Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса	100 м2	0,348	
Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100м2	0,648	
Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%	100м2осн	0,648	К_мех.=1,5 К_мат.=1,5 К_труд.=1,5
Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2	0,648	
Укладка плитуса из плитки "грес" на клею	100м	0,55	
Герметизация швов горизонтальных	100мшвов	0,55	
Монтаж ограждений	Т	0,4	
Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	Т	0,878	

Составил: мастер РСУ  / Водич В.Н. /

« 12 » 05 2022 г.

Заказчик: ОАО "Брестский ЛВЗ "Белалко"

Объект: админ здание

Предварительный расчет стоимости материалов к смете

Страница: 1	Наименование материала	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
Здание - строительная часть. Отделочные работы. Зтаж (Помещения 11,12,13,14,15,16)								
Материалы. Подрядчика								
1.	А жерный элемент	101-10115	шт.	10,01	0,39 * 1,011	3,95	7,04	0,28
2.	А сбест хризотилковый марки а-бк-30	C101-1002 1/10-80-5/14	Т	0,001824	1 430 * 1,011	2,64	7,04	0,19
3.	Бензин автомобильный аи-95	C101-7000 1/10-135-10-5/20	Т	0,012996	2 340 * 1,011	30,75	7,04	2,16
4.	Б итумы нефтяные строительные марки бн-70/30	C101-7400 1/10-135-10-2/150	Т	0,004332	1 166,15 * 1,011	5,11	7,04	0,36
5.	Б итумы нефтяные строительные марки бн-90/10	C101-7300 1/10-135-10-2/130	Т	0,035796	1 297,43 * 1,011	46,95	7,04	3,31
6.	Блок дверной внутренних входной зданий из поливинилхлоридного профиля дв1 п г 21-9, глухой, сэндвич плита толщиной 24 мм	C203-51025-1	м2	5,63	372	2 094,36	7,04	147,44
7.	Ветошь	C101-11401 1/10-200-15/15	кг	0,71048	1,99 * 1,011	1,43	7,04	0,1
8.	Вода	C412-9005 1/10-280-20/40	м3	0,58269	2,09 * 1,011	1,23	0	0
9.	Втулка пластмассовая соединительная кпу	C300-120200 3/13-50-10/20	шт	4	0,15 * 1,011	0,61	5,55	0,03
10.	В яжущее гипсовое марки г-4 нормальноотвердеющее (б), среднего помола (ii) (фасованное)	C101-21903 1/10-230-55-5/22	Т	0,12192	184,67 * 1,011	22,76	7,04	1,6
11.	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	C101-17900 1/10-240-25-35/17 0	Т	0,0001219	4 174,87 * 1,011	0,51	7,04	0,04
12.	Герметик силиконовый 280мл	C101-21603 1/10-130-15/107	шт	3	6,09 * 1,011	18,47	7,04	1,3
13.	Гибкие подводки	C300-120300 3/6-80-10/10	шт	11	7,36 * 1,011	81,85	5,55	4,54
14.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (с), цементная	C101-138054	Т	0,0438	535,67 * 1,011	23,72	7,04	1,67
15.	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки д50н	C113-3601 1/10-230-35/21	кг	14,03919	5,4 * 1,011	76,65	7,04	5,4
16.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	C102-4800 1/10-110-50-15/32 5	м3	0,0042788	412,9 * 1,011	1,79	7,04	0,13
17.	Дюбели распорные полиэтиленовые 12x60 мм	C101-15000-20 1/10-240-30-22/9	шт	16	0,06 * 1,011	0,97	7,04	0,07
18.	Дюбель металлический рамный 10x112	C101-15501 1/10-240-30-45/11	10 шт	2,14503	3,85 * 1,011	8,35	7,04	0,59
19.	Дюбель металлический рамный 10x152	C101-15503 1/10-240-30-45/13	10 шт	0,80509	5,09 * 1,011	4,14	7,04	0,29
20.	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	C101-15509	100 шт	0,14586	1,91 * 1,011	0,28	7,04	0,02

Страница: 2	Наименование материала		Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
21.	Дюбель-втулка дв-8-12 пластмассовая		C300-48217 3/13-50-10/10	ШТ	52	0,14 * 1,011	7,36	5,55	0,41
22.	Заглушка полистиленовая рамного анкера		C110-17507 1/10-240-35/36	ШТ	29,5012	0,03 * 1,011	0,89	7,04	0,06
23.	Замазка силиконовая тг-18		C101-24700	КГ	0,16	4,29 * 1,011	0,69	7,04	0,05
24.	Каболка		C101-31100 1/10-200-5/20	Т	0,00021	5 662,09 * 1,011	1,2	7,04	0,08
25.	Крепления для умывальников		C300-48218 3/4-160-10/10	КОМПЛЕКТ	4	2,82 * 1,011	11,4	5,55	0,63
26.	Крепления для унитаза		C300-48219 3/4-160-10/20	КОМПЛЕКТ	6	0,64 * 1,011	3,88	5,55	0,22
27.	Крестики дистанционные		C11-19800	100 шт.	374,4	0,18	67,39	7,04	4,74
28.	Льняная пряда		C101-63205-1 1/10-200-5/47	КГ	0,82	82,33 * 1,011	68,25	7,04	4,8
29.	Мука андезитовая кислотоупорная марки а		C113-10100 1/55-10-15/5	Т	0,0285	0 * 1,011	0	7,04	0
30.	Мыло твердое хозяйственное		C101-62300 1/10-280-10/20	ШТ	1,196	0,55 * 1,011	0,67	7,04	0,05
31.	Нащельник из пех		C203-34100пех	М	20,4	10 * 1,011	206,24	7,04	14,52
32.	Олифа натуральная		C101-63004 1/10-230-20-5/90	КГ	0,11	5,7 * 1,011	0,63	7,04	0,04
33.	Олифа оксоль		C101-63001 1/10-230-20-5/80	Т	0,0001971	4 853,63 * 1,011	0,97	7,04	0,07
34.	Патрубок (гофра) для унитаза		C300-90903 3/4-90-40/10	ШТ	3	4,36 * 1,011	13,22	5,55	0,73
35.	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке		C101-79100-1 1/10-135-30/70	МЛ	1435,65	0,02 * 1,011	29,03	7,04	2,04
36.	Пластина резиновая техническая теплооморожистотелостойкая (тмкц)		C101-82505-1 1/10-235-5/57	КГ	0,95	5,74 * 1,011	5,51	7,04	0,39
37.	Плита потолочная типа "armstrong", размером 600x600 мм		C101-160950 1/10-230-55/50	М2	14,729	13,25 * 1,011	197,31	7,04	13,89
38.	Подвес с зажимом		C101-70-3	шт.	10,01	0,33 * 1,011	3,34	7,04	0,24
39.	Профиль т24 белый матовый, длиной 0,6 м		C101-160953 1/10-230-55-20/20	100 М	0,12298	130 * 1,011	16,16	7,04	1,14
40.	Профиль т24 белый матовый, длиной 1,2 м		C101-160952 1/10-230-55-20/25	100 М	0,25597	130 * 1,011	33,64	7,04	2,37
41.	Профиль т24 белый матовый, длиной 3,7 м		C101-160951 1/10-230-55-20/30	100 М	0,12298	163 * 1,011	20,27	7,04	1,43
42.	Раствор готовый отделочный цементный, состав 1 3		C414-9018 4/1-4-20-10-20-10/10	М3	0,0352	370,12 * 1,011	13,17	11,37	1,5
43.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646		C101-84400-1	КГ	14,04	5,45 * 1,011	77,36	7,04	5,45
44.	Растворная смесь сухая цементная для заделки межплиточных швов до 4 мм рсс м25		C101-138032	Т.	0,026208	7 083,33 * 1,011	187,68	7,04	13,21
45.	Рукных и внутренних работ, м100/м150, f75		C101-138063	Т	0,1057	447,76 * 1,011	47,85	7,04	3,37

Страница: 3	Наименование материала	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта
46.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75	C101-138059	Т	0,5616	378,33 * 1,011	214,81	7,04	15,12
47.	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных и внутренних работ (нв), цементно-известковая, м75, f75	C101-137452 1/10-230-50-20-5/360	Т	0,5037	240,33 * 1,011	122,39	7,04	8,62
48.	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	C414-2004 4/1-4-20-20-10-20/10	М3	0,53907	90,72 * 1,011	49,44	11,37	5,62
49.	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в построечных условиях, состав 1 1 6	C414-9015 4/1-4-20-10-20-30/40	М3	1,89992	370,12 * 1,011	710,93	0	0
50.	Сверла по бетону с sds+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметр 10-12 мм, длиной 110-165 мм	C101-86726-38 1/10-170-10/165	ШТ	0,059115	5,53 * 1,011	0,33	7,04	0,02
51.	Сверла по бетону с sds+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметр 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	C101-86726-8 1/10-170-10/115	ШТ	0,143	6,67 * 1,011	0,96	7,04	0,07
52.	Сверла по бетону с sds+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметр 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	C101-86726-20 1/10-170-10/135	ШТ	0,209	8,37 * 1,011	1,77	7,04	0,12
53.	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками п 05 без покрытия	C101-87400 1/10-260-380/2	М2	5,62864	26,05 * 1,011	148,24	4,92	7,29
54.	Силиконовый клей	C101-32700-1 1/10-230-35/395	МЛ	1035	0,05 * 1,011	52,32	7,04	3,68
55.	Сурик свинцовый, пигмент	C101-43000-2 1/10-230-5-45/25	КГ	0,172	12,5 * 1,011	2,17	7,04	0,15
56.	Ткань мешочная	C101-128902 1/10-200-15/35	10 М2	0,0604	30,11 * 1,011	1,84	7,04	0,13
57.	Труба стальная сварная водогазопроводная черная легкая (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	C103-100 6/20-20-10/10	М	0,04077	3,4 * 1,011	0,14	4,09	0,01
58.	Уголок белый стальной, размером 19х24 мм, длиной 3 м	C101-160954 1/10-230-55-20/180	100 М	0,3893	138,89 * 1,011	54,66	7,04	3,85
59.	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	C101-135500 1/10-10-10/130	Т	0,00136	0 * 1,011	0	7,04	0
60.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	C101-11099 1/10-180-5/99	М2	0,42316	19,01 * 1,011	8,13	7,04	0,57
61.	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в), полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	C101-138036 1/10-230-50-10/5	Т	0,0360295	849 * 1,011	30,93	7,04	2,18
62.	Шпатлевка клеemasляная	C101-138005-2 1/10-230-50-10/60	Т	0,001095	3 270 * 1,011	3,62	7,04	0,25
63.	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	C101-148400 1/10-240-45-10/65	Т	0,00026	2 837,73 * 1,011	0,75	7,04	0,05
64.	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм	C101-149002 1/10-240-45-20/60	ШТ	106,8	0,04 * 1,011	4,32	7,04	0,3
65.	Металлолом (материал от разборки)	C803-210	Т	0,068	0 * 1,011	0	7,04	0
66.	Стоимость приемки (смешанные отходы) (материал от разборки)	C803-999	Т.	6,562	50 * 1,011	331,71	7,04	23,35
67.	Строительные отходы и (или) строительный мусор	C999-9900	Т	6,5624	0 * 1,011	0	7,04	0
Итого материалов по Зданию - строительная часть. Отделочные работы. 3этаж (Помещения 11,12,13,14,15,16)					5 180,09		312,33	
Материалы Заказчика								

Страница: 4		Наименование материала							Сумма
		Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	транспорта	
68.	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	C300-52900 3/4-50-10-10/10	ШТ	2	59,94 * 1,011	121,2	0	0	
69.	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300x200 мм	C101-26302 1/10-230-60-20-20/70	M2	97,344	8,26 * 1,011	812,91	0	0	
70.	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размер 300x300 мм, 303x303 мм	C101-28701 1/10-230-60-20-10/30	M2	15,553	48,23 * 1,011	758,37	0	0	
71.	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые	C300-55400 3/4-110-10/10	ШТ	4	43,33 * 1,011	175,23	0	0	
72.	Сифон двухоборотный, пластмассовый	C300-120400 3/4-130-10/40	ШТ	2	9,83 * 1,011	19,88	0	0	
73.	Смесители для умывальников однорукоятный	C300-61600-7	комплект	4	102,5 * 1,011	414,51	0	0	
74.	Умывальники овальные умов2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя	C300-88002 3/4-80-10-10/20	КОМПЛЕКТ	4	108,07 * 1,011	437,04	0	0	
75.	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые унитц и унитц с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой	C300-90500 3/4-90-10-20/10	КОМПЛЕКТ	3	143,16 * 1,011	434,2	0	0	
Итого материалов Заказчика по Зданию - строительная часть. Отделочные работы. Этаж (Помещения 11,12,13,14,15,16)						3 173,34	0		
Здание - строительная часть. Лестничная кладка ЛК1									
Материалы. Подрядчика									
76.	А цементен растворенный технический марки б	C101-6400-1	M3	0,08	21,93 * 1,011	1,77	7,04	0,12	
77.	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	C110-900	T	0,000176	2 916,67 * 1,011	0,52	4,81	0,03	
78.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта	C102-2300	M3	0,000412	591,8 * 1,011	0,25	7,04	0,02	
79.	Ветошь	C101-11401	кг	0,2396	1,99 * 1,011	0,48	7,04	0,03	
80.	Вода	C412-9005	M3	0,2541516	2,09 * 1,011	0,54	0	0	
81.	Гвозди строительные	C101-17500-1	кг	0,004	3,13 * 1,011	0,01	7,04	0	
82.	Герметик силиконовый 280мл	C101-21603	ШТ	8,8275	6,09 * 1,011	54,35	7,04	3,83	
83.	Грунтовка водно-дисперсионная акрилатная в/д-ак-034	C113-3511	T	0,01296	7 800 * 1,011	102,2	7,04	7,19	
84.	Грунтовка гф-021 красно-коричневая	C113-2100	T	0,000124	3 972,52 * 1,011	0,5	7,04	0,04	
85.	Грунтовка для наружных (н) и внутренних (в) работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная	C101-138054	T	0,0648	535,67 * 1,011	35,09	7,04	2,47	
86.	Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм	C101-79700	T	0,000012	2 582,05 * 1,011	0,03	4,92	0	
87.	Кислород технический газообразный	C101-32400	M3	0,4	3,24 * 1,011	1,31	7,04	0,09	
88.	Композиция для заполнения швов шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)	C101-138032-5	T	0,0167962	3 136,55 * 1,011	53,26	7,04	3,75	
89.	Круг отрезной 125x1,6x22 для резки металла	C101-48604	ШТ	0,2088	0,63 * 1,011	0,13	7,04	0,01	
90.	Круг отрезной 230x2x22 для резки камня, бетона	C101-48602	ШТ	0,66072	1,68 * 1,011	1,12	7,04	0,08	
91.	Лента бумажная (без липкого слоя), шириной 48 мм	C101-51509-3	M	78,4044	0,05 * 1,011	3,96	7,04	0,28	
92.	Листы гипсокартонные обычные (гкл),с угоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2 500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	C101-74100	M2	36,54	4,78 * 1,011	176,58	7,04	12,43	
93.	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	C113-12904-12	M2	13,3488	0,69 * 1,011	9,31	7,04	0,66	
94.	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный шд (пн) 27x28, 0,6 мм	C101-160957	M	29,58	2,68 * 1,011	80,15	7,04	5,64	
95.	Профиль для гипсокартона потолочный шд (пн) 60x27, 0,4 мм	C101-160958	M	83,52	2,68 * 1,011	226,3	7,04	15,93	

Страница: 5								
Наименование материала								
	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	% тран-спорта	Сумма транспорта	
96.	Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4	Т	0,000024	4 649,51 * 1,011	0,11	7,04	0,01	
97.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, повышенной фиксации, для на-ружных и внутренних работ, м100/м150, f75	Т	0,055	447,76 * 1,011	24,9	7,04	1,75	
98.	Растворная смесь сухая, облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ, м100/м150, f75	Т	0,648	221,76 * 1,011	145,28	7,04	10,23	
99.	Растворная смесь сухая, ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м300, f100	Т	0,5832	411,67 * 1,011	242,73	7,04	17,09	
100.	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), ди-аметром 4,3-5,3мм	ШТ	2,6796	1,61 * 1,011	4,36	7,04	0,31	
101.	Швеллеры горячекатаные п 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки стЗсп, стЗпс	Т	0,000776	4 297,66 * 1,011	3,37	4,92	0,17	
102.	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	М2	0,71514	19,01 * 1,011	13,74	7,04	0,97	
103.	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (нв) , полиминераль-ная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс) цементная	Т	0,019836	507,54 * 1,011	10,18	7,04	0,72	
104.	Шурупы-саморезы 4,2x13 мм	1000 шт.	0,51504	0,04 * 1,011	0,02	7,04	0	
105.	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм	ШТ	626,4	0,01 * 1,011	6,33	7,04	0,45	
106.	Электроды типа э42а диаметром 4 мм	Т	0,00272	6 090 * 1,011	16,75	7,04	1,18	
107.	Стоимость приемки (смешанные отходы) (материал от разборки)	т.	0,878	50 * 1,011	44,38	7,04	3,12	
Итого материалов по Здание - строительная часть, Лестничная кладка ЛК1					1 260,01		88,6	
Материалы заказчика								
108.	Керамогранит крупноразмерный плоский глазурованный (600x300-600x600 мм)	М2	66,42	26,59 * 1,011	1 785,53	0	0	
109.	Ограждения лестниц стальные (из нержавеющей стали)	МП	17,8	500 * 1,011	8 997,9	0	0	
110.	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) разме-ром 300x300 мм, 303x303 мм	М2	5,665	10,9 * 1,011	62,43	0	0	
Итого материалов Заказчика по Здание - строительная часть, Лестничная кладка ЛК1					10 845,86		0	

Возврат стоимости материалов от разборки :
Всего оборудования :
Всего :
0 без НДС
20 459,3 без НДС

Составил:

