

“УТВЕРЖДАЮ”

/  /Н.А.Симончик

«09» « октября » 2023г.

СМЕТА

НА ОБЪЕКТ «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО АДРЕСУ: Г.ИВАЦЕВИЧИ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1»

Составлена в ценах на октябрь 2023


| № п.п | № позиции | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, руб. | | | | | Трудо-затра-ты | |
|--|-----------|-------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | З/плата рабочих | Эксплуатация машин | | Материалы | Транспорт | | Общая стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | |
| Цены на 01.10.2023, Тарифная ставка 4-го разряда = 10.38, Регион: Брестская обл (без НДС), транспорт - 14.14%,16.09% | | | | | | | | | | | |
| Н1=81.86,52.34;Н29=69.89,65.05; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E70-51-4 (Н29) | СНЯТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗОЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ШИРИНОЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 2000 ММ НА ГЛУБИНУ 40 ММ Разряд=2.000, к=0.7389 | 1000M2 1.14 | 47.40 54.04 | 2619.08 2985.75 | 142.30 162.22 | 913.20 1041.05 | 129.20 147.29 | 3708.88 4228.13 | 16.990 19.37 |
| 2 | 2 | E70-51-6 (Н29) | ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ МЕНЕЕ 40 ММ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ БОЛЕЕ 40 ММ И БОЛЕЕ 80 ММ НА КАЖДЫЕ 10 ММ К НОРМАТИВАМ E70-51-4 И E70-51-5 ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ Разряд=2.000, к=0.7389 | 1000M2 1.14 | 22.08 25.17 k=6 | 1200.06 1368.07 k=6 | 57.54 65.60 k=6 | 547.92 624.63 k=6 | 77.52 88.37 k=6 | 1847.58 2106.24 | 7.200 8.21 k=6 |
| 3 | 3 | E70-236-2 (Н29) | РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ АВТОДУРОНАТОРАМИ 7000 Л | T 0.2 | | 14.34 2.87 | 5.46 1.09 | | | 14.34 2.87 | 0.500 0.10 |
| 4 | 4 | 7/10-20/20 (Н13) | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ КАТИОННАЯ БЫСТРОРАСПАДАЮЩАЯС Я С СОДЕРЖАНИЕМ ОСТАТОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО ОТ 63 ДО 67% ЭБК-Б-65 | T 0.2 | | | | 1179.04 235.81 | 166.72 33.34 | 1345.76 269.15 | |
| 5 | 5 | E27-53-1 (Н1) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Разряд=4.300, к=1.0306 | 1000M2 ПОКРЫТИЯ 0.704 | 409.72 288.44 | 840.19 591.49 | 263.33 185.38 | | | 1249.91 879.93 | 60.110 42.32 |
| 6 | 6 | E27-54-1 (Н1) | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ E27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 Разряд=3.000, к=0.8599 | 1000M2 ПОКРЫТИЯ -0.704 | 0.89 -0.63 | 104.78 -73.77 | 32.84 -23.12 | | | 105.67 -74.40 | 2.820 -1.99 |
| 7 | 7 | 4/1-4-30-10-20/30 (Н51) | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III | T 60.52 | | | | 153.88 9312.82 | | 153.88 9312.82 | |
| 8 | 8 | E27-16-1 (Н1) | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ | 100T СМЕСИ 0.6268 | 235.19 147.42 | 950.05 595.49 | 291.67 182.82 | | | 1185.24 742.91 | 45.640 28.61 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------------------|--|-------------|--------|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|----|
| | | | АСФАЛЬТОБЕТОНА Разряд=4.400, к=1.0408 | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 4/1-4-30-10-20/30 (Н51) | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ (ГОРЯЧИЕ) ЩЕБЕНОЧНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИП Б, МАРКИ III | T 63.31 | | | | 153.88 9742.14 | | 153.88 9742.14 | |
| 10 | 10 | С310-28-1 (Н1) | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ, ЛЕГКО ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ САМОСВАЛА (РАБОТАЮЩЕГО ВНЕ КАРЬЕРА), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ: 28, КЛАСС ГРУЗА: 1 | T 123.83 | | | | | 9.57 1185.05 | 9.57 1185.05 | |
| | | | ИТОГО по смете | | 514.44 | 5469.90 | 573.99 | 20956.45 | 1454.05 | 28394.84 | 97 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | 854.11 | |
| | | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 608.84 | |
| | | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 29857.79 | |
| | | | ИТОГО по смете | | 514.44 | 5469.90 | 573.99 | 20956.45 | 1454.05 | 28394.84 | 97 |
| | | | ОХР и ОПР | | | | | | | 854.11 | |
| | | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 608.84 | |
| | | | Средний разряд рабочих | | | | | | | 3.1 | |
| | | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 29857.79 | |
| | | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | | 514.44 | |
| | | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | 5'469.90 | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | | | | | | | 20'956.45 | |
| | | | ТРАНСПОРТ | | | | | | | 1'454.05 | |
| | | | 1.ИТОГО прямые затраты | | | | | | | 28'394.84 | |
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | 1.1.Материалы заказчика | | | | | | | | |
| | | | 1.2.Материалы подрядчика | | | | | | | 20'956.45 | |
| | | | 2.ОХР и ОПР | | | | | | | 854.11 | |
| | | | 3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 608.84 | |
| | | | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | | | | | | 29'857.79 | |
| | | | 6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | | |
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | | | | | 34% | | 370.07 | |
| | | | ИТОГО прочих затрат | | | | | | | 370.07 | |
| | | | 7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | | | | | | 30'227.86 | |
| | | | 8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности | | | | | | | | |
| | | | 12.Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве | | | | | | | 30'227.86 | |
| | | | 14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | | | | | | 30'227.86 | |
| | | | 15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титальных) зданий и сооружений (-) | | | | | 15% | | 0.00 | |
| | | | 16.Итого объем работ для налогообложения | | | | | | | 30'227.86 | |
| | | | Итого с налогами и отчислениями от выручки | | | | | | | 30'227.86 | |
| | | | 18.Сумма НДС по ставке | | | | | 20% | | 6'045.57 | |
| | | | Итого стоимость с НДС | | | | | | | 36'273.43 | |

Тридцать шесть тысяч двести семьдесят три белорусских рубля 43 копейки

Составил

Мастер РСУ
(должность)



(подпись)

М.М.Райке
Вич
(И.О. Фамилия)