

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «Брестский ЛВЗ «Белалко»
 ОСП «Ивацевичский спиртзавод»

Симончик Н. А.

« » « 2023г.

СМЕТА

ПО ОБЪЕКТУ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЛАВНОГО ФАСАДА ЗДАНИЯ ЗАВОДА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАЦЕВИЧИ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1»
 Составлена в ценах на июнь 2023

| № п.п | № позиции | Обоснование | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, руб. | | | | | | Трудо-затраты ВСЕГО |
|-------|-----------|-------------|--|-------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | | З/плата рабочих | Эксплуатация машин | Материалы | Транспорт | Общая стоимость | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Цены на 01.06.2023, Tarifная ставка 4-го разряда = 9,80, Регион: Брестская обл (без НДС), транспорт - 6,07%, 14,14%, 15,79%, 16,09%
 Н10=78.6400,70.7500;Н10=86.5040,70.7500;Н11=57.1600,67.4200;

Смета : 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ж2-30-30-9. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ДЕМОНТАЖ

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1 | E46-44-1 (Н10) | | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ Разряд=3,000 , к=0,8699 | 100 М2 ПРОЕМОВ 0,18 | 1588,83 285,99 | 77,28 13,91 | 47,21 8,50 | | | 1666,11 299,90 | 194,140 34,95 |
| 2 | E9-49-1 (Н11) | | ДЕМОНТАЖ КОЗЫРЬКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ Разряд=4,000 , к=1,0000 | 100 ШТ. БОЛТОВ 0,08 | 128,77 10,30 | 0,69 0,06 | 0,42 0,03 | | | 129,46 10,36 | 13,190 1,06 |
| 3 | E64-1-10 (Н10) | | РАЗБОРКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПИЛАСТР И АРОК Разряд=3,200 , к=0,8879 | ИЗДЕЛИЕ 32 | 4,00 128,00 | 0,09 2,88 | 0,07 2,24 | | | 4,09 130,88 | 0,468 14,98 |
| 4 | E46-47-3 (Н10) | | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ Разряд=3,000 , к=0,8699 | 100 М2 3,275 | 208,57 683,07 | | | | | 208,57 683,07 | 24,750 81,06 |
| 5 | E46-47-5 (Н10) | | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПИЛАСТР КИРПИЧНЫХ Разряд=3,000 , к=0,8699 | 100 М2 0,38 | 307,50 116,85 | | | | | 307,50 116,85 | 36,490 13,87 |
| | | | ИТОГО по разделу | М2 0,0000 | 1224,21 | 16,85 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 1241,06 | 146 |
| | | | ОХР и ОПР (78,64*1224,65)/100 | | | | | | | 963,06 | |
| | | | ОХР и ОПР (57,16*10,33)/100 | | | | | | | 5,90 | |
| | | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70,75*1224,65)/100 | | | | | | | 866,44 | |
| | | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (67,42*10,33)/100 | | | | | | | 6,96 | |
| | | | ВСЕГО по разделу | | | | | | | 3083,42 | |

Ж2-30-10-30. ЗДАНИЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|-----------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 6 | E46-70-2 (Н10) | | РЕЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕТОНОРЕЗНЫМИ МАШИНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ КРУГОВ ДИАМЕТРОМ 600 ММ ГЛУБИНОЙ РЕЗКИ 200 ММ Разряд=4,300 , к=1,0306 | 100 М 0,1678 | 122,41 20,54 | 55,82 9,37 | | 5,07 0,85 | | 183,30 30,76 | 12,120 2,03 |
| 7 | 110-170-230 (Н13) | | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 X 2 X 22 ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА | ШТ. 0,07 | | | | | | | |
| 8 | E53-33-1 (Н10) | | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ Разряд=3,600 , к=0,9439 | Т 0,25 | 1534,43 383,61 | 51,57 12,89 | 23,30 5,83 | | | 1586,00 396,50 | 168,480 42,12 |
| 9 | 210-35130 (Н37) | | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУЛЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ | Т 0,25 | | | | 6570,54 1642,64 | 398,83 99,71 | 6969,37 1742,35 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 10 | 10 | Е46-27-3 (Н10) | ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА Разряд=3.500, к=0.9299 | М3 1.46 | 112.09 163.65 | 148.98 217.51 | 54.78 79.98 | | | 261.07 381.16 | 17.890 26.12 |
| 11 | 11 | Е46-22-1 (Н10) | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 Разряд=3.500, к=0.9299 | М3 2.86 | 144.62 413.61 | 4.42 12.64 | 2.70 7.72 | 160.06 457.77 | 25.36 72.53 | 334.46 956.55 | 16.190 46.30 |
| 12 | 12 | Е15-70-2 (Н10) | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ Разряд=3.500, к=0.9299 | 100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 0.134 | 1561.73 211.95 | 19.21 2.57 | 11.73 1.57 | 1326.97 177.81 | 127.25 17.05 | 3055.16 409.38 | 173.568 23.26 |
| | | | ИТОГО по разделу | М2 | 1193.36 | 254.98 | 95.10 | 2279.07 | 189.29 | 3916.70 | 140 |
| | | | ОХР и ОПР (78.64*1074.94)/100 | | | | | | | 845.33 | |
| | | | ОХР и ОПР (86.504*213.52)/100 | | | | | | | 184.70 | |
| | | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.75*1074.94)/100 | | | | | | | 760.52 | |
| | | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.75*213.52)/100 | | | | | | | 151.07 | |
| | | | ВСЕГО по разделу | | | | | | | 5858.32 | |

Ж2-30-30. ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 13 | 13 | Е61-44-6 (Н10) | ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ПЕСОВ Разряд=3.600, к=0.9439 | 100 М2 2.988 | 106.56 318.40 | 209.44 625.81 | 99.75 298.05 | 3.54 10.58 | | 319.54 994.79 | 21.890 65.41 |
| 14 | 14 | Е62-26-2 (Н10) | ОГРУНТОВКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ Разряд=3.400, к=0.9159 | 100 М2 2.988 | 47.30 141.33 | 8.98 26.83 | 0.08 0.24 | | | 56.28 168.16 | 5.280 15.78 |
| 15 | 15 | 1/10-230- 15/200 (Н13) | ГРУНТОВКА БЕТОН- КОНТАКТ | КГ 59.7 | | | | 7.20 429.84 | 1.02 60.89 | 8.22 490.73 | |
| 16 | 16 | Е61-30-1 (Н10) | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО КИРПИЧНЫМ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ Разряд=3.000, к=0.8599 | 100 М2 2.988 | 732.98 2190.14 | 5.05 15.09 | 3.03 9.05 | 0.42 1.25 | | 738.45 2206.48 | 87.340 260.97 |
| 17 | 17 | Е15-51-1 (Н10) | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО СТИ Разряд=3.900, к=0.9859 | 100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 2.608 | 684.83 1786.04 | 44.37 115.72 | 28.16 73.44 | 0.83 2.16 | | 730.03 1903.92 | 74.220 193.57 |
| 18 | 18 | 4/1-4-20-10-10- 10/20 (Н51) | РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 4.96 | | | | 132.00 654.72 | 21.24 105.35 | 153.24 760.07 | |
| 19 | 19 | Е15-51-5 (Н10) | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПИЛЯСТР ПРЯМЫХ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО СТИ Разряд=4.100, к=1.0102 | 100 М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО СТИ 0.38 | 1570.83 596.92 | 5.24 1.99 | 3.20 1.22 | 0.83 0.32 | | 1576.90 599.23 | 159.050 60.44 |
| 20 | 20 | 4/1-4-20-10-10- 10/20 (Н51) | РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 0.76 | | | | 132.00 100.32 | 21.24 16.14 | 153.24 116.46 | |
| 21 | 21 | Е15-53-1 (Н10) | ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПЛОСКИХ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ.ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМННО СТИ Разряд=3.900, к=0.9859 | 100 М ОТКОСОВ 0.88 | 309.18 272.08 | 1.93 1.70 | 1.18 1.04 | 0.12 0.11 | | 311.23 273.69 | 32.140 28.28 |
| 22 | 22 | 4/1-4-20-10-10- 10/20 (Н51) | РАСТВОРЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫЕ | М3 0.6 | | | | 132.00 79.20 | 21.24 12.74 | 153.24 91.94 | |
| 23 | 23 | Е15-313-2 (Н10) | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ Разряд=3.500, к=0.9299 | 100 М2 3.868 | 211.97 819.90 | 0.62 2.01 | 0.25 0.97 | 186.49 721.34 | 26.40 102.12 | 425.38 1645.37 | 23.290 90.09 |
| 24 | 24 | 1/10-230-15/20 (Н13) | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ | КГ 55.7 | | | | 5.10 284.07 | 0.72 40.10 | 5.82 324.17 | |
| 25 | 25 | 1/10-230-60- | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ | Т | | | | 679.60 | 96.10 | 775.70 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|-------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 26 | 45-5/165 (Н13) | СУХАЯ (РСО), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М35, F150 | 0.3682 | | | | 250.23 | 35.38 | 285.61 |
| 26 | E15-109-2 (Н10) | УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ(КАРНИЗОВ)ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА(ПЕН ОПОЛИУРЕТАНА)ШИРИНО И ОТ 100 ДО 160 ММ С ПРИРЕЗКОЙ УГЛОВ НА КЛЕЮ | 100 М 0.85 | 198.57 168.78 | 0.80 0.68 | | 121.86 103.58 | 17.23 14.65 | 338.46 287.69 |
| 27 | E15-109-3 (Н10) | Разряд=3.500 , к=0.9299 УСТАНОВКА ГАЛТЕЛЕЙ(КАРНИЗОВ)ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА(ПЕН ОПОЛИУРЕТАНА)ШИРИНО И СВЫШЕ 160 ММ С ПРИРЕЗКОЙ УГЛОВ НА КЛЕЮ(КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) | 100 М 0.298 | 305.29 90.98 | 3.52 1.05 | | 140.36 41.83 | 19.86 5.92 | 469.03 139.78 |
| 28 | 1/10-230-65-40-5/С104-PL-102 (Н13) | Разряд=3.500 , к=0.9299 ПЛИЯСТРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ PL-102 | МП 29.8 | | | | 31.87 949.73 | 4.51 134.40 | 36.38 1084.13 |
| 29 | 1/10-230-65-40-5/С104-PL-321 (Н13) | ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | МП 85 | | | | 15.39 1308.15 | 2.18 185.30 | 17.57 1493.45 |
| 30 | E9-49-1 (Н11) | МОНТАЖ КОЗЫРЬКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНАХ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100 ШТ. БОЛТОВ 0.08 | 128.77 10.30 | 0.69 0.06 | 0.42 0.03 | | | 129.46 10.36 |
| 31 | E9-35-1 (Н10) | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЕКЦИИ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ Разряд=3.600 , к=0.9439 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОИ НАРУЖНЫХ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ ЛЕСОВ 3.38 | 437.54 1478.89 | 2.96 10.00 | 1.07 3.62 | | | 440.50 1488.89 |
| | | ИТОГО по разделу | M2 0.0000 | 7873.76 | 800.94 | 387.66 | 4937.43 | 712.99 | 14325.12 |
| | | ОХР и ОПР (78.64*9251.09)/100 | | | | | | | 6488.66 |
| | | ОХР и ОПР (67.16*10.33)/100 | | | | | | | 5.90 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (70.75*9251.09)/100 | | | | | | | 5837.65 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (67.42*10.33)/100 | | | | | | | 6.96 |
| | | ВСЕГО по разделу | | | | | | | 26664.29 |
| | | ИТОГО по смете | | 10291.33 | 1072.77 | 493.53 | 7216.50 | 902.28 | 19482.88 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 8493.55 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 7629.60 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 35806.03 |
| | | ИТОГО по смете | | 10291.33 | 1072.77 | 493.53 | 7216.50 | 902.28 | 19482.88 |
| | | ОХР и ОПР | | | | | | | 8493.55 |
| | | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 7629.60 |
| | | Средний разряд рабочих | | | | | | | 3.6 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 35606.03 |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | | 10791.33 |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | 1072.77 |
| | | 1.ИТОГО прямые затраты в том числе: | | | | | | | 11364.10 |
| | | 2.ОХР и ОПР | | | | | | | 0.7 |
| | | 3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | | | 0.6 |
| | | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | | | | | | 21887.35 |
| | | 6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ в том числе: | | | | | | | |
| | | СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | | | | | | | 3666.85 |
| | | ИТОГО прочих затрат | | | | | | | 3666.85 |
| | | 7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ | | | | | | | 25584.20 |
| | | 11. Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве | | | | | | | 1.0082 |
| | | 12.Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве | | | | | | | 28763.74 |
| | | 14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации | | | | | | | 25763.74 |
| | | 16.Итого объем работ для налогообложения | | | | | | | 25763.74 |
| | | Итого с налогами и отчислениями от выручки | | | | | | | 28763.74 |
| | | 18.Сумма НДС по ставке | | | | | | | 5162.75 |
| | | Всего выполнено работ | | | | | | | 30916.49 |

Тридцать тысяч девятьсот шестнадцать белорусских рублей 49 копеек

Составил

Александр
(подпись)
(И.О. фамилия)

Александр
(подпись)
(И.О. фамилия)

Проверил

Александр
(подпись)
(И.О. фамилия)

Александр
(подпись)
(И.О. фамилия)